

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING 2025

Johanna Olsson

FÖRHISTORISKA BOPLATSLÄMNINGAR


Mellanneolitikum och förromersk järnålder i Vallås

Halland, Snöstorp socken, Halmstad kommun, Vallås 1:1, L2024:1355

KULTURMILJÖ HALLAND RAPPORT 2026:2



KULTURMILJÖ
HALLAND



Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2026

Arkeologisk förundersökning 2025

Bild framsida: Foto av den/de förmodade husstrukturerna i OS954. Mot sydöst. Foto: Jonas Carlsson.

(Fotonummer: 2025-31-44)

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Sammanfattning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Metod	6
Undersökningsplanens måluppfyllelse	6
Tidigare insatser	6
Fornlämning I2024:1355	6
Topografi och fornlämningsmiljö	7
Resultat	8
Nord-sydliga schakten	9
Öst-västliga schakten	11
Analyser och datering	21
Tolkningsförslag	23
Platsens kunskapspotential & åtgärdsförslag	23
Referenser	24
Tekniska och administrativa uppgifter	26
 BILAGOR	 27
Bilaga 1 Schaktlista	
Bilaga 2 Anläggningslista	
Bilaga 3 Fyndlista	
Bilaga 4 Keramisk och ICP-analys, Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramiska Studier, 2025	
Bilaga 5 Makrofossilanalys/Arkeobotanisk analys, Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult, 2025	
Bilaga 6 Vedartsanalys, Amina Hilbert, VEDART, 2025	
Bilaga 7 ¹⁴ C-datering, Ångströmlaboratoriet Tandemlaboratoriet, Uppsala universitet, 2025	
Bilaga 8 Metalldetekteringsrapport, Jonas Paulsson, Schulz Paulsson Arkeologi AB, 2025	
Bilaga 9 Fotolista	
Bilaga 10 Ritningar	



Figur 1. Förundersökningsområdets läge markerat på Lantmäteriets karta. Skala 1:50 000. © Lantmäteriet.

SAMMANFATTNING

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Halmstad kommun utfört en förundersökning inom fastigheten Vallås 1:1, Snöstorp socken, Halmstad kommun, enligt Länsstyrelsens beslut 431-7642-2024. Orsaken till den arkeologiska förundersökningen var att Halmstad kommun planerar att detaljplanelägga för en egen depå på platsen. Planerna berör fornlämning L2024:1355, boplatssområde.

Vid förundersökningen påträffades anläggningar i form av härdar, gropar och stolphål, samt fynd i form av keramik. ¹⁴C-resultaten visar på en datering till mellan-neolitikum och äldre järnålder. Keramiken har typologiskt daterats till äldre bronsålder eller tidigare och äldre järnålder. ICP-analyser av keramiken påvisar en lokal tillverkning, med likheter med keramik påträffad i Brogård, L1997:5767. Koncentrationen av anläggningar tyder på att boplatssområdet var lokaliserat inom undersökningsområdets södra del med hus och tillhörande aktivitetsyta/ekonomiyta. Vid tidigare arkeologisk utredning påträffades varierande anläggningar och två fynd av flinta, men endast ett av dessa hittades inom den aktuella fornlämningen.

Om exploatörens planer kvarstår, förordar Kulturmiljö Halland att en arkeologisk slutundersökning genomförs, där anläggningar från framför allt äldre järnålder är att förvänta, men även inslag från mellan-neolitikum.

BAKGRUND


Arkeologer från Kulturmiljö Halland har under en tre-dagarsperiod i slutet av april och i början av maj 2025 utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vallås 1:1, Snöstorp socken, Halmstad kommun, enligt Länsstyrelsens beslut 431-7642-2024. På platsen har Halmstads kommun avsikt att bebygga platsen med en egen depå. Dessa planer berör den fornlämning som påträffades under en arkeologisk utredning år 2024, det vill säga L2024:1355, boplatssområde (Dahlqvist 2024). Beslut om arkeologisk förundersökning fattades av Länsstyrelsen i Hallands län med stöd av 2 kap 13§ i kulturmiljölagen (1988:50) samt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1 och 2018:6).

Inom undersökningsområdet öppnades åtta sökschakt, om en total längd av 250,74 löpmeter och 695,74 kva-


dratmeter, se figur 3. Majoriteten av schakten drogs med enkel skopbredd men breddades vid behov. Anläggningar påträffades i samtliga schakt och fynd i form av keramik hittades i två schakt lokaliserade på undersökningsområdets södra del. Sammanlagt påträffades 93 potentiella anläggningar i form av stolphål, härdar och gropar.

SYFTE

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att ge Länsstyrelsen i Halland ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Detta sker genom att fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt att ta tillvara eventuella fornfynd. Resultaten som härrör från förundersökningen ska kunna användas av undersökare för att beräkna



Figur 2. Karta med underliggande ortofoto av förundersökningsområdet markerat med rött och inringat med en vit streckad cirkel. Närliggande fornlämningar är även synliga (genomsnittligt rosa). Utdrag ur Lantmäteriets karta Topografi 10. Skala 1:10 000.



Figur 3. Plan över fornlämningen (rosa genomskinlig yta), förundersökningsytan samt de undersökta schakten.
Skala 1:450.

omfattningen av en arkeologisk undersökning. Dessutom ska resultaten kunna tillämpas i företagarens framtida planering.

METOD

Av de åtta sökschakt som öppnades upp inom undersökningsområdet, placerades tre i nord-sydlig riktning och fem i öst-västlig riktning. Schaktningen utfördes med hjälp av en traktorgrävare med en planerings-skopa på ungefär 1,5 meters bredd. Samtliga schakt drogs antingen med enkel skopbredd, men flera av dem breddades i syfte att försöka fånga upp ytterligare anläggningar där det ansågs vara nödvändigt. Vid schaktningen banades matjorden av ned till den underliggande alven, för att frilägga eventuella arkeologiska anläggningar.

De åtta förundersökningsschakten anlades i, mellan och i anslutning till de schakt som öppnades upp under utredningen, eftersom målet var att fånga upp de tidigare frilagda anläggningarna, undersöka dem och täcka ytor som ännu ej undersökts. Mätfilerna från utredningen år 2024 användes för beslut om var sökschakten skulle dras, tillsammans med fornlämningens nuvarande utbredning i syfte att försöka optimera förundersökningens resultat angående bedömningen av lämningens karaktär, datering, sammanfattning och komplexitet.

Totalt påträffades 93 anläggningar i form av stolphål, gropar och härdar. En majoritet av anläggningarna som framkom snittades och delundersöktes, antingen med skärslev eller spade. Majoriteten av dem undersöktes till 50%, medan en mycket stor härd undersöktes till 25%. Schakt, anläggningar, prover och fynd mättes in med RTK-GPS. Schakt och anläggningar fotograferades både med digitalkamera och mobiltelefonkamera, samt dokumenterades i text och genom sektionsritningar. Fynd och prover relaterades till den anläggning vari de påträffats eller insamlats från. Därutöver metalldetekterades den öppnade ytan och den avbanade matjorden, samt den tillbakalagda matjorden.

Undersökningsplanens måluppfyllelse

Vid ankomst till förundersökningen den 28 april 2025 observerade närvarande arkeologer att den avverkade ungsbogen inte blivit bortforslad och låg

kvar inom förundersökningsområdets nordöstra del. Detta gjorde att sökschakten fick läggas längre söderut på förundersökningsytan. Enligt den arkeologiska undersökningsplanen skulle detta skett före förundersökningens start. Däremot påträffades få potentiella anläggningar i det nordligaste schaktet närmast det avverkade materialet, vilket innebär att det arkeologiska arbetet inte påverkades i högre grad. Den avverkade ungsbogen började fraktas bort under den andra fältdagen.

Markering av ledningen som korsade förundersökningsområdet i öst-västlig riktning var mycket svår att utläsa. Sprejfärgen som använts hade blekts av solen och pinnarna som markerade ledningen hade vält och blivit täckta av löv, vilket påverkade var sökschakten skulle anläggas. Däremot löstes detta problem fort och arbetet kunde fortgå. Utöver detta kan schaktningen och nedläggningen av ledning förstört potentiella lämningar. De kvarvarande trädstubbar utgjorde inga större svårigheter vid avbaningen av matjorden, men vid enstaka platser i schakten hade trädrötterna växt ned i alven och stört vissa anläggningar. Under förundersökningens tre dagar var vädret soligt med lätta vindar.

TIDIGARE INSATSER

Boplatssområde L2024:1355 påträffades vid en arkeologisk utredning år 2024, vilken genomfördes då en ny depå med tillhörande parkeringsytor och hårdgjorda ytor planerades anläggas på fastigheten Vallås 1:1. Nedan följer en kort beskrivning av den tidigare insatsen.

Fornlämning L2024:1355

Under den arkeologiska utredningen i april år 2024 påträffades den nu aktuella fornlämningen L2024:1355 av arkeologer vid Kulturmiljö Halland. Vid utredningen framkom varierande typer av anläggningar i sex av de 17 schakt som öppnades; två gropar, fyra härdar och tio stolphål, där sex av dessa tolkades vara störhål. Dessutom påträffades två fynd av slagen flinta, vilka tolkades vara ett avslag och ett övrigt slag. Därutöver undersöktes förhöjningen i den sydvästra delen av undersökningsområdet, där lämning L1997:5283 är lokaliserad, då registrerad som övrig kulturhistorisk lämning. Efter utredningen ändrades lämningens status till möjlig fornlämning eftersom

dess tillkomst, tolkning kring funktion och datering inte kunde säkerställas (Dahlqvist 2024: 9).

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Det nu aktuella förundersökningsområdet är beläget i de allra östligaste delarna av Halmstad, direkt öster om Vallås. Området är beläget 34–35 meter över havet på en plåt mellan Nissans och Fylleåns dalgångar. Landskapet i norr är karaktäriserat av skogsområden i mindre storlek och öppna fält med utsikt mot Nissans dalgång. Mot öster, söder och väster består områdena av bostäder med tillhörande infrastruktur. Parallellt med förundersökningsområdets södra sida går Växjövägen (väg 25) i nordöstlig-sydvästlig riktning, medan på förundersökningsytans norra sida sträcker sig Kappgatan i nordöstlig-sydvästlig riktning. Inom förundersökningsområdet öppnades en total yta på 695,74 kvadratmeter, uppdelat på åtta schakt.

Förundersökningsområdet bestod, innan avverkning av ungskog, mestadels björk och tall. Där sökschakten öppnades finns inga större höjdskillnader, vilket gör området relativt plant. Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, består undergrunden framför allt av postglacial sand och/eller grus. Längre österut övergår undergrunden till isälvsediment. Strax sydväst om förundersökningsområdet finns en förhöjning i landskapet, ungefär 35x30 meter i storlek. Denna var registrerad som L1997:5283, möjlig kulturhistorisk lämning, men efter utredningen som gjordes år 2024 ändrades dess status till möjlig fornlämning.


I närområdet finns flera registrerade fornlämningar där det synliga fornlämningsbeståndet i området utgörs av bronsålderns högar. Fornlämning L1997:5810, hög, är belägen ungefär 40 meter väster om förundersökningsområdet, vilken även är den som ligger närmast. Nordöst om området, ungefär 200 meter, är L1997:5179, hög registrerad. Högarna, L1997:6205 och L1997:6176 är lokaliserade ungefär 400 meter väster respektive cirka 200 meter sydöst om det nu aktuella området. Av dessa fyra fornlämningar har enbart en undersökts arkeologiskt: L1997:5179, hög. Under år 1966 undersöktes högen och resulterade i att den blev borttagen (Lundborg 1972).

Inom det bostadsområde som är beläget väster om förundersökningsytan finns flera registrerade forn-

lämningar: L1997:6204, gravfält bestående av fem resta stenar, L1997:5872, grav- och boplatsoområde bestående av två högar och ett antal härdgropar. Dessutom finns lämningarna L1997:5490 och L1997:5491 registrerade, vilka innefattar en härdgrop respektive en fornsakssamling bestående av flintaavslag och stenåldersartefakter.

Fornlämning L1997:5185, registrerat som ett boplatsoområde, är lokaliserat mellan Växjövägen och Svingelvägen, ungefär 300 meter sydväst. Boplatsoområdet är av större storlek och har undersökts arkeologiskt ett flertal gånger. Ytterligare en lämning registrerad som ett boplatsoområde, L1997:5767, ligger ungefär 500 meter öster om området, detta boplatsoområde kallas även för Brogård. Vid förundersökningen av L1997:5185, boplatsoområde, år 1991 påträffades ett flertal förhistoriska boplatslämningar så som härdar, stolphål och avfallsgropar. Flera flintföremål och keramik påträffades också. Dessa anläggningar och föremål daterades till mesolitikum, senneolitikum och yngre bronsålder/äldre järnålder (Westergaard 1991). Vid en arkeologisk utredning utförd år 1996 avgränsades boplatsoområdet åt öster då flera nya boplatslämningar påträffades, så som härdar, stolphål och gropar (Wranning 1996). Boplatsoområdet L1997:5767, det vill säga Brogård, undersöktes arkeologiskt under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal, och är idag bebyggd som ett bostadsområde med tillhörande infrastruktur. Den arkeologiska undersökningen av Brogård resulterade i stora bosättningslämningar från bronsålder och äldre järnålder, främst romersk järnålder. Den avbana och undersökta ytan motsvarade ungefär 50 000 kvadratmeter och på denna påträffades totalt 49 huslämningar varav 39 var långhus. Av dessa 39 hus var 29 byggda med stolpar, nio med husrännor och ett hus med en kombination av stolpar och rännor. Sex lämningar har tolkats vara mindre hus, det vill säga hus under tio meter i längd, dessutom har fyra lämningar tolkats vara grophus. Därutöver påträffades 24 gravar, vilka enbart var kremationsgravar daterade till yngre bronsålder. De fynd som hittades bestod av keramik, flinta, bränd lera och bränt ben, samt ett mindre antal fragment från någon form av metallhantering (Carlie 1992; Strömberg 2014:38f).

Slutligen finns flera sentida fornlämningar som har påträffats cirka 100 meter nordväst om den aktuella ytan. L1997:5833, fyndplats, bestående av en grav som framkom i samband med en grävning för en lyktstolpe. Graven med tillhörande skelett, tolkades



Figur 4. Översiktskarta av L2024:1355, boplatsoområde, och förundersökningsområdet. Fornlämningar i närområdet som även nämns i rapporten finns markerade på kartan. Utdrag ur Lantmäteriets karta Topografi 10. Skala 1:10 000.

inte som förhistoriskt. Ungefär 450 meter söder om undersökningsområdet påträffades ytterligare gravar, L1996:6972. Även dessa gravar tolkades inte som förhistoriska. Vid en undersökning av skeletten från L1996:6972 framkom en påse med danska mynt av silver, präglade mellan 1604 och 1668. På grund av detta myntfynd tolkades gravarna vara troliga soldatgravar från svensk-danska kriget år 1676 (Rosengren 2009).

RESULTAT

Vid förundersökningen öppnades åtta sökschakt om en total längd på 250,74 löpmeter, vilket motsvarar 695,74 kvadratmeter undersökt yta, se figur 3. Matjorden var mellan 0,3–0,7 meter tjock, och bestod av mörkbrun humös sand med ett stort inslag av trädrotter och trädstubbar. Matjorden var tjockare i de schakt som öppnades upp på förundersökningsom-

rådets södra del, medan den var som tunnast i dess norra del. Den underliggande alven bestod framför allt av fin ljus beigebrun sand som på enstaka platser övergick i partier av grusigare sand. Potentiella anläggningar påträffades i samtliga schakt. Sammanlagt påträffades och mättes 93 förmodade anläggningar in, 67 av dessa snittades och delundersöktes. 23 av dessa 67 undersökta anläggningar utgick. Av de kvarvarande undersökta anläggningarna bestod dessa av; 35 stolphål, åtta härdar och två gropar, se figur 3. Metalldetektering av matjordshögarna utfördes tillsammans med detektering av de frilagda anläggningarna. Som ett komplement avsöktes även matjorden på de igenlagda schakten vid ett senare tillfälle, detta utfördes av Jonas Paulsson, Schulz Paulsson Arkeologi AB. Inget av äldre karaktär påträffades, se metalldetekteringsrapporten under bilagor.

Utifrån resultatet från den tidigare utredningen av undersökningsområdet år 2024 anlades schakten i syfte att avgränsa och fastställa fornlämningens utbredning ytterligare. Tre schakt anlades i nord-sydlig riktning, två på områdets västra del och ett på områdets östra del. Medan fem schakt anlades i öst-västlig riktning mellan de nord-sydliga schakten. Nedan presenteras förundersökningens resultat uppdelat i de nord-sydliga respektive öst-västliga schakten.

Nord-sydliga schakten

I de tre nord-sydliga schakten lokaliserade vid förundersökningsområdets västra respektive östra kanter; OS289, OS1218 och OS1201, utgick majoriteten av anläggningarna. I OS289 påträffades åtta potentiella stolphål och alla undersöktes genom snittning. Sex av dem utgick och två av dem bedömdes vara osäkra stolphål. I OS1218 strax öster om OS289 påträffades

inga anläggningar, men schaktet bestod av två lager av matjord, se figur 8.

Det översta matjordslagret bestod av lös mörkbrun/grå humös sand med mycket trädrötter och var ungefär 0,4 meter tjock mätt från grässvålen. Det nedre lagret var en äldre nivå av matjord som bestod av fetare svart humös matjord och var mindre infiltrerad av trädrötter. Detta äldre matjordslager blev tunnare mot norr och försvann helt vid mitten av schaktet och det övre lagret av matjord tog över. Där det äldre matjordslagret var som tjockast mättes en tjocklek på 0,3 meter. Båda matjordslagren var homogena. I OS1201 – det östligaste av de nord-sydliga schakten – påträffades enbart en anläggning, en härd. Härden mätte 0,85 meter i diameter och var 0,1 meter djup. Den bestod av sotig sand med träkol, enstaka skörbrända stenar och dess botten var hård. Ett kolprov samlades in från denna ensamliggande härd, men skickades ej på analys.



Figur 5. Översiktbild av OS286. (Fotonr: 2025-31:1). Mot norr. Foto: Lina Dahlqvist.



Figur 6. Översiktsbild av OS1201. (Fotonr: 2025–31:2). Mot norr. Foto: Johanna Olsson.



Figur 7. Översiktsbild av OS1218. (Fotonr: 2025–31:3). Mot norr. Foto: Johanna Olsson.



Figur 8. Bild av de två matjordslager i OS1218. (Fotonr: 2025–31:4). Mot väst. Foto: Johanna Olsson.

Öst-västliga schakten

I de fem öst-västliga schakten som placerades mellan de nord-sydliga schakten påträffades majoriteten av förundersökningens anläggningar: OS1227, OS1104, OS952, OS1190 och OS940. Däremot var de uppdelade i en mycket tydlig koncentration mot söder, se figur 3. Härfter presenteras dessa schakts resultat från det nordligaste till det sydligaste.

OS1227 & OS1104

De två nordligaste schakten anlades norr om den ledning som korsar förundersökningsområdet i en ungefärlig öst-västlig riktning. I de här schakten framkom totalt 12 potentiella anläggningar, dessa tolkades innan undersökning som sju stolphål och fem gropar.

I OS1227 påträffades två av de nämnda anläggningarna bredvid varandra; två stolphål, båda utgick efter delundersökning. I OS1104 påträffade sex stolphål och fyra gropar, totalt tio anläggningar. Efter snittning utgick tre av stolphålen och tre av groparna, det vill

säga återstod enbart fyra av tio anläggningar i OS1104. Den kvarvarande gropen (1063) hade en oregelbunden och ojämn form och bestod av mörkbrun sand med inslag av träkol, samt framkom en djurgång mot botten av gropen. Träkolet samlades in och skickades på vedartsanalys och visade sig bestå av stamvirke från ek. Utplocket skickades ej på ¹⁴C-datering.

OS954, OS1190 & OS490

Söder om den ungefärliga öst-västliga korsande ledningen placerades de tre övriga öst-västliga schakten. Tillsammans innehöll de totalt 72 potentiella anläggningar fördelade på stolphål, gropar och härdar. Av dessa potentiella anläggningar delundersöktes 47 av dem, nio utgick.

OS954 placerades direkt söder om den ungefärliga öst-västliga ledningen och grävdes med dubbel skopbredd, men breddades mot öster för att fånga upp möjliga huskonstruktioner. Totalt påträffades 56 potentiella anläggningar och 32 delundersöktes, enbart tre utgick.



Figur 9. Översiktsbild av OS1227. (Fotonr: 2025–31:5). Mot väst. Foto: Johanna Olsson.



Figur 10. Översiktsbild av OS1104. (Fotonr: 2025–31:6). Mot väst. Foto: Johanna Olsson.



Figur 11. Översiktsskild av OS954.
(Fotonr: 2025-31:7). Mot nordväst.
Foto: Jonas Carlsson.

Av dessa bestod anläggningarna av 51 stolphål, varav 31 delundersöktes och tre utgick; fyra grovar, varav en delundersöktes och omtolkades kunna vara ett eventuellt stolphål, medan härden inte undersöktes. I stolphål 649 framkom två mycket små bitar av keramik.

I OS1190 – det minsta och kortaste av dessa tre schakt – påträffades enbart fyra eventuella anläggningar; två härdar, en grop och ett stolphål. Härdarna snittades och delundersöktes, varav den minsta mätte 0,7 meter i diameter och 0,2 meter i djup. Härd 1153 var den största av de två härdarna och den absolut största som påträffades i samtliga åtta sökschakt, *se figur 13*.

Härden – 1153 – var oval i form och mätte 2,6 meter i längd, 2,2 meter i bredd och 0,12 meter i djup. Den bestod av två fyllningar: en övre fyllning av matjord blandad med sotig sand, antagligen skadad av tidigare plöjning, den nedre fyllningen bestod av svart sotig sand, rikligt med större bitar av träkol, samt enstaka skörbrända stenar. Denna härd provtogs och daterades till förromersk järnålder.

OS490 var det sydligaste schaktet och innehöll totalt tolv anläggningar varav sju var härdar och fem var potentiella stolphål. Fem härdar delundersöktes och bestod av mycket sotig och kolrik sand. Samtliga



Figur 12. Översiktsbild av OS1190. (Fotonr: 2025–31:8). Mot öst. Foto: Johanna Olsson.



Figur 13. Hård 1153. Lina undersöker hård. (Fotonr: 2025–31:9). Mot nordväst. Foto: Johanna Olsson.



Figur 14. Översiktsbild av OS490. (Fotonr: 2025–31:10). Mot öst. Foto: Lina Dahlqvist.

undersökta hårdar var relativt symmetriska i form och mätte mellan 0,7x0,7 meter och 1,4x1,35 meter i storlek. Två av hårdarna provtogs men analyserades ej. Fyra stolphål snittades, delundersöktes och två utgick. Stolphål 380, var det stolphål som skiljde sig från de övriga i schakt OS490; i storlek, djup och innehåll, se figur 15.

Stolphålet mätte 0,44x0,38 meter i storlek och 0,19 meter i djup. I stolphålet påträffades skärvor och fragment av ett grovmagrat kärl, på grund av detta undersöktes stolphålet till 100 procent och provtogs. ¹⁴C-analysen daterades stolphålet till mellanneoliti-

kum. För mer information om schakten och anläggningarna, se bilagorna 1 och 2 i slutet av rapporten.

Fynd och prover

I schakten, OS954 och OS490, påträffades förundersökningens två fynd bestående av en fyndpost innehållande två små keramikskärvor (fnr 1) och en fyndpost av 69 skärvor och fragment av grovmagrad keramik (fnr 2), se figur 20 för foto av keramikfynden under analys- och dateringsdelen av rapporten. Båda dessa fyndposter påträffades i separata stolphål, båda lokaliserade på områdets södra del. De två små keramikskärvorna tillhör med stor sannolikhet ett mindre kärl, typologiskt daterad till äldre järnålder. Även de



Figur 15. Foto av stolphål 380 med tillhörande grovmagrad keramik (fnr 2) in situ. (Fotonr: 2025–31:11). Mot öst. Foto: Lina Dahlqvist.

grovmagrades skärvarna kommer från samma större kärl, typologiskt daterad till äldre bronsålder, eventuellt tidigare.


Sammanlagt samlades och mättes elva prover in från utvalda anläggningar. Proverna bestod av sex makrofossilprover och fem kolprover, tre av varje sort valdes ut för arkeobotanisk respektive vedartsanalys. Därefter valdes tre utplock från kolproverna och makrofossilproverna ut för ^{14}C -datering. Resterande prover har sparats inför en eventuell slutundersökning. För mer information om fynden och proven, se bilagorna 3–7 i slutet av rapporten.

Strukturer – Hus

Inom schakt OS954, lokaliserat direkt söder om den öst-västliga korsande ledningen framkom den största koncentrationen av anläggningar i form av stolphål, se figur 17. Denna stora koncentration av stolphål kan med stor sannolikhet innebära att det finns en eller flera möjliga huskonstruktioner på ytan, se figurerna 17 och 18 nedan av eventuella husstrukturer.

ANALYSER OCH DATERING

Figur 16. Plan över de anläggningar som innehöll fynd, visar även de provtagna anläggningarna med tillhörande resultat. Skala 1:150.






Figur 17. Foto av koncentrationen av stolphål, vilka kan tyda på att det finns en eller flera möjliga huskonstruktioner på ytan (Fotonr: 2025–31:12). Mot sydöst. Foto: Jonas Carlsson.

Figur 18. Eventuella huskonstruktioner, stolphålen är namngivna, Skala 1:115.





En typologisk datering av de två keramikfynden, med tillhörande ICP-analys gjordes under förundersökningen, detta utfördes av Torbjörn Brorsson på Kontoret för Keramiska Studier. VM300 151:1 (fnr 1) och VM300 151:2 (fnr 2) var keramik som båda påträffades i separata stolphål i två olika schakt. VM300 151:1 (fnr 1) bestod av två keramikskärvor som påträffades och samlades in från stolphål 649 i schakt OS954, lokaliserad på föundersökningsområdets södra del. VM300 151:2 (fnr 2) bestod av 69 skärvor och fragment som insamlades från stolphål 380 i schakt OS490, i det sydligaste schaktet.

De två keramikskärvorna (fnr 1) har sannolikt tillhört samma kärl, en eventuell mindre kopp eller bägare från äldre järnålder. ICP-analysen visade att kärlet består av samma typ av kärlgods som keramik från Brogård, vilket betyder att de kan vara tillverkade av råmaterial som hämtats från samma plats. Dessutom kan man inte utesluta att de olika kärlen till och med tillverkats på samma boplat.

De 69 skärvor och fragment (fnr 2) har troligen tillhört samma kärl som tolkats vara ett mellanstort kok- eller

förrådskärl utifrån skärvtjockleken och magringen bestående av skiktad krossad bergart. I likhet med den ovan beskrivna keramiken var även detta kärl svåraterat, eftersom endast oornerade bukskärvor påträffades. Utifrån den siktade magringen med förhållandevis stora bergartskorn och ett kärlgods som i övrigt var av lägre kvalitet har keramiken tolkats vara från äldre bronsålder, eller möjligtvis tidigare. ICP-analysen betonar att kärlet eventuellt har tillverkats i närheten av den nu aktuella boplaten, men råmaterialet var inte det samma som använts till det andra kärlet. För mer information om det analyserade keramikmaterialet, se bilaga 4. Notera att keramik- och ICP-analysen bekostades av Kulturmiljö Halland.

Sex makrofossilprover och fem kolprover har samlats in från utvalda anläggningar. Tre av kolproverna valdes ut för vedartsanalys och tre makrofossilprover valdes ut för en arkeobotanisk analys. Därefter valdes tre utplock från kolproverna och makrofossilproverna för ¹⁴C-datering.



Figur 20. Bild på keramikfynden. Till vänster: de två mycket små keramikbitarna (fnr 1). Till höger: den grovmagrade keramiken (fnr 2). (Fotonr: 2025–31:13). Bild kopierad från analysrapporten. Foto: Torbjörn Brorsson.

Analysresultat

ProvID	Provmängd	Analyserad mängd	Anläggningstyp	Trädslag	Prov till ¹⁴ C	Kommentar
PK1273.426	11,247 g 7 bitar	11,247 g 7 bitar	Härd	Al 7 bitar	Al 395 mg	Delar av en gren
PK1272.1063	5,953 g 20+ bitar	1,994 g 20 bitar	Grop	Ek 20 bitar	Ek 90 mg	Stamvirke
PK1269.1153	3,032 g 15 bitar	3,032 g 15 bitar	Härd	Al 13 bitar Björk 2 bitar	Al 82 mg	Grenar

Tabell 1. Resultat från vedartsanalysen från VEDART. Tabell kopierad från analysrapporten.

Kolprover från två härdar 426 och 1153, lokaliserade på undersökningsområdets södra del, samt grop 1063, lokaliserad strax norr om den ledning som korsar förundersökningsområdet i öst-västlig riktning, skickades till Amina Hilbert på VEDART för vedartsanalys, se tabell 1 för resultat eller hela rapporten under bilagor. Båda härdarna innehöll al och härd 1153 innehöll även förkolnade bitar av björk. Gropen innehöll stamvirke av ek. Utplock skedde från samtliga kolprover.

Parallellt med vedartsanalysen analyserades makrofossilproverna från tre stolphål 380, 599 och 758, alla lokaliserade på undersökningsområdets södra del, av Stefan Gustafsson på Arkeologikonsult, se tabell 2 för resultat eller hela rapporten under bilagor. Stolphål 758, innehöll enbart en träkolsbit av tall samt obestämda små kolfragment, inget utplock gjordes. Stolp-

hålen 380 och 599, innehöll båda utplockbart material för ¹⁴C-datering. Stolphål 380 – som även erhöll den grovmagrade keramiken – innehöll hassel, gran och tall, samt tre förkolnade kärnor från äpple.

Stolphål 599, ett av flera stolphål som eventuellt ingår i en huslämning, innehöll träkol från björk och tall, se figur 21 för bild av stolphål 599. Utplock av en äppelkärna (från stolphål 380) och träkol från björk (från stolphål 599) skickades tillsammans med alen från

		Insamlade	Vedart				
1PM	Objekt	Äpple	Björk	Hassel	Gran	Tall	Obestämda kolfragment
1274:380	Stolphål	3		+++	++	++	+++
1288:758	Stolphål					(+)	+
1289:599	Stolphål		+			+	+

Tabell 2. Resultat makrofossilanalysen från Arkeologikonsult. Tabell kopierad från analysrapporten. (+) ringa förekomst, + enstaka bitar, ++ god förekomst, +++ riklig förekomst, * dåligt förkolnad.



Figur 21. Foto av stolphål 599 in situ. (Fotonr: 2025–31:14). Mot öst. Foto: Lina Dahlqvist.

Labbnummer	Prov	$\delta^{13}\text{C}\text{‰ V-PDB}$	^{14}C ålder BP
makrofossil			
Ua-89968	1PM1274.380	−24,0	4 519 ± 30
träkol			
Ua-89969	1PK1269.1153	−27,8	2 289 ± 29
Ua-89970	1PM1289.599	−26,1	2 228 ± 29

Tabell 3. Resultat ^{14}C -dateringar från Ångströmlaboratoriet. Tabell kopierad från analysrapporten.

hård 1153 till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet för datering, på grund av att äppelkärnan har en egenålder på ett år, egenåldern för al är 120–200 år och egenåldern för björk är 60–150 år.

Resultaten av dateringen från anläggningarna 380 (stolphål), 599 (stolphål) och 1153 (hård) visar att den södra ytan använts under en mycket lång tid. Stolphål 380, med den grovmagrade keramiken typologiskt daterad till äldre bronsålder, eventuellt tidigare, ^{14}C -daterades till 3357–3100 f.Kr., det vill säga till mellaneneolitikum. Stolphål 599 – tillhör ett eller flera hus – daterades till 402–209 f.Kr., det vill säga till äldre järnåldern, mer specifikt förromersk järnålder. Även hård 1153 daterades till förromersk järnålder, 385–199 f.Kr. För ^{14}C -rapporten från Ångströmlaboratoriet se bilaga 7.

TOLKNINGSFÖRSLAG

Fornlämning L2024:1355, boplatsoområde, utgörs av boplatsslämningar daterade till 3357–3100 f.Kr., inom ramen för mellaneneolitikum och två dateringar till äldre järnålder, mer specifikt förromersk järnålder; 402–209 f.Kr. respektive 385–199 f.Kr. Den mellaneneolitiska dateringen härrör från ett stolphål (380) lokaliserat i förundersökningsområdets sydligaste del omgiven av merparten härdar. Stolphål 380 innehöll även skärvor av grovmagrad keramik (fnr 2), typologiskt daterade till äldre bronsålder, eventuellt tidigare. De ^{14}C -dateringar som påvisar en mänsklig närvaro under äldre järnålder, förromersk järnålder, är även de lokaliserade på ytans södra del. En av dem härrör från ett stolphål (599) i en huskonstruktion eller flera förmodade husstrukturer. I anslutning till stolphål 599 med tillhörande datering, påträffades ett av två keramikfynd (fnr 1) i stolphål 649. Detta keramikfynd daterades typologiskt till äldre järnålder. Den andra ^{14}C -dateringen om förromersk järnålder härrör


från hård 1135, den största härden på ytan, lokaliserad sydväst om den/de eventuella husstrukturerna. Dateringarna tyder på att platsen varit i användning under olika perioder under förhistorian.

Boplatsslämningarnas koncentration kan tyda på att boplatsoområdet var lokaliserat inom förundersökningsområdets södra del. Den stora mängd stolphål på denna yta, kan med stor sannolikhet innebära att det finns ett eller flera långhus eller mindre hus på platsen med tillhörande aktivitetsyta/ekonomiyta, specifikt där majoriteten av härdarna är lokaliserade, samt att en av härdarna daterades till samma period (förromersk järnålder) som ett av stolphålen inom de förmodade husstrukturerna. Detta innebär att det finns goda belägg om att området användes som en boplat under förromersk järnålder.

PLATSENS KUNSKAPSPOTENTIAL OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Fornlämning L2024:1355 innehåller boplatsslämningar från två olika förhistoriska perioder; mellaneneolitikum och förromersk järnålder, med störst influens från äldre järnålder inom fornlämningen. En ändring av L2024:1355:s registrerade utbredning i Fornreg kommer ske, då inga anläggningar av antikvariskt värde påträffades inom fornlämningens absolut norra del, se figur 22 om den nya utbredningen för L2024:1355, boplatsoområde.

Härmed bedömer Kulturmiljö Halland att en arkeologisk undersökning i form av slutundersökning av fornlämning L2024:1355, boplatsoområde, bör utföras om beställarens exploateringsplaner kvarstår. Förslag på yta, som bedöms lämplig för vidare undersökning, presenteras på figur 23 nedan. Ytan är ungefär 1630 kvadratmeter stor. Vid en arkeologisk slutundersökning hade möjligheten att frilägga hela denna yta varit




Figur 22. Ny utbredning av L2024:1355, boplatsoområde. Skala 1:500.

av stort vetenskapligt intresse och värde, då man sannolikt kan påvisa vilken eller vilka typer av huslämningar från framför allt förromersk järnålder, med inslag av mellanneolitikum, som finns inom fornlämning L2024:1355. Detta besitter i sin tur en intressant kunskapspotential med möjlighet att bidra till den nuvarande förståelsen av förhistoriska bosättningsfaser och/eller bosättningsmönster i Halland.

REFERENSER

- Carlie, Lennart. 1992. *Brogård. Ett brons- och järnålderskomplex i södra Halland. Dess kronologi och struktur*. Hallands Läns museers skriftserie Nr 6.
- Dahlqvist, Lina. 2024. *En nyupptäckt fornlämning vid Vallås*. Arkeologisk utredning 2024. Arkeologiska rapporter Stiftelsen Hallands Läns museer 2024:43. Kulturmiljö Halland.
- Lundborg, Lennart. 1972. *Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland: Höks, Tönnersjö och Halmstads härad under åren 1864–1970*. Halmstad.



Figur 23. Plan över förordat undersökningsområde. Skala 1:500.

Lundborg, Lennart. 2007. *Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland: Höks, Tönnersjö och Halmstads härader under åren 1971–2001. Del 2.* Halmstad.

Rosengren, Erik. 2009. *Kalvhagsängen – en bortglömd begravningsplats från 1600-talets Halland.* Hallands läns museer 2009:5.

Strömberg, Bo. 2024. Då gårdsbebyggelser upptäcktes i Halland. I: red. *Hälften räv, hälften smålänning. En göing i halländsk arkeologisk tjänst under fyra decennier.* Vänskrift till Lennart Carlie. Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands Läns museer.

Westergaard, Bengt. 1991. *Arkeologisk förundersökning 1991.* Vallås 1:1, Snöstorps socken. Stiftelsen Hallands läns museer.

Wranning, Per. 1996. *Arkeologisk utredning 1996.* Vallås 1:1, Snöstorps socken. Stiftelsen Hallands läns museer.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431-7642-2024
Eget diarienummer:	2025-002
Uppdragsgivare:	Halmstad kommun
Utförandetid:	28 april-29 april 2025, 6 maj 2025
Personal:	Johanna Olsson (projektledare), Jonas Carlsson och Lina Dahlqvist, arkeologer vid Kulturmiljö Halland. Patrik Bengtsson, grävmaskinist vid Hovgårdens Maskin och Lantbruks AB. Jonas Paulsson, metalldetektering vid Schulz Paulsson Arkeologi AB.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Läge:	Halland, Halmstad kommun, Snöstorp socken, Vallås 1:1, L2024:1355. Koordinater X: 373234,58, Y: 6283690,89 (koordinater i sydvästra hörnet).
Undersökt:	250,74 löpmeter, 695,741 m ²
Dokumentation:	Schakt, anläggningar, fynd och prover mättes in med RTK-GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektet Snostorp2025002FU. Sektioner dokumenterades på millimeterpapper. Ritningar har nummer HMAK 4596:1-2 och digitala fotografier har fotonummer 2025-31:1-44.
Fynd:	Endast två fynd i form av keramik tillvaratogs. I väntan på fyndfördelning har fynden preliminärt tilldelats VM accessionsnummer: 300 151:1-2. Fynden förvaras på Hallands kulturhistoriska museum och allt övrigt material är arkiverat i Kulturmiljö Hallands arkiv.
Prover:	11 prover tillvaratogs. Tre av sex makrofossilprover skickades på arkeobotanisk analys. Tre av fem kolprover skickades på vedartsanalys. Utplock från två av tre makrofossilprover skickades på ¹⁴ C-analys tillsammans med ett av tre utplock från vedartsanalysen, det vill säga skickades tre prover på ¹⁴ C-datering.
Datering:	Mellanneolitikum, äldre bronsålder, äldre järnålder, förromersk järnålder och nyare tid.

BILAGOR

Bilaga 1 Schaktlista

Landskap: Halland
 Socken: Snöstorp
 Fastighet: Vallås 1:1
 Fornlämning: L2024:1355
 Arkeologisk förundersökning 2025

IntrasisID	Djup (m)	Längd (m)	Yta (m²)	Beskrivning	Kommentar
286	0,47-0,7	39,25	85,973	0,47-0,65 m dj mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Matjorden var tunnare mot Kappgatan (N) och djupast mot Växjövägen (S). Därunder alv av fin brunbeige sand, enstaka inslag av knyt-nävsstora stenar.	Åtta anläggningar varav sex utgick. Anl. 251 och 273 (stolphål), medan anl. 200, 210, 220, 231, 241 och 262 (stolphål) utgick.
490	0,4-0,60	33,862	120,983	0,35 m dj mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand.	12 anläggningar varav två utgick. Anl. 305, 324, 338, 392, 426, 442 och 475 (hårdar) och anl. 370, 380 och 416 (stolphål). Anl. 351 och 361 utgick. Ett fynd av keramik. Tre insamlade prover varav ett makrofossilprov och två kolprov.
954	0,3-0,4	33,917	153,724	0,4-0,5 m djup mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand med plogspår i öst-västlig riktning.	56 anläggningar varav fem utgick. Anl. 515, 523, 531, 547, 554, 562, 570, 577, 585, 599, 610, 629, 638, 649, 665, 673, 681, 690, 705, 716, 727, 734, 743, 751, 758, 767, 774, 785, 800, 808, 826, 835, 844, 868, 927, 1254, 1275, 1281, 1293, 1300, 1309, 1318, 1332, 1342, 1349 och 1356. (stolphål), anl. 878, 893 och 909 (grop) och anl. 940 (hård). Anl. 506, 540, 698, 816 och 853 (utgick).
1104	0,3-0,45	37,962	147,59	0,3-0,4 m djup mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand.	Tio anläggningar varav sex utgick. Anl. 1009, 1016 och 1046 (stolphål) och anl. 1063 (grop). Anl. 986, 999, 1024, 1038, 1055 och 1090 utgick.
1190	0,55	17,764	40,96	0,45 m dj mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand.	Fyra anläggningar varav två utgick. Anl. 1153 och 1179 (hårdar) och anl. 1131 och 1140 utgick. Ett insamlat kolprov.
1201	0,4	23,465	34,015	0,3 m d mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand med plogspår i öst-västlig riktning.	Anl. 1205 (hård), samt ett insamlat kolprov.
1218	0,35-0,75	23,103	40,489	Matjord i två skikt, översta lagret var 0,4 m tjockt medan det understa lagret var 0,3 m tjockt och tunnade ut mot norr och försvann mot mitten av schaktet. Översta lagret matjord bestod av lös mörkbrun/grå humös sand med rikligt inslag av trädrötter. Nedre lagret matjord bestod av fet svart humös sand med något inslag av rötter.	
1227	0,4	40,717	71,625	0,3 m dj mörkbrunsvart matjord med rikligt inslag av rötter. Därunder alv av fin brunbeige sand med plogspår i öst-västlig riktning.	Två anläggningar, båda utgick. Anl. 1234 (stolphål) och 1243 (grop).
			Totalt: 695,359		

Bilaga 2 Anläggningslista

Landskap: Halland
 Socken: Snöstorp
 Fastighet: Vallås 1:1
 Fornlämning: L2024:1355
 Arkeologisk förundersökning 2025

IntrasisID	Typ	Schakt	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
200	Utgår	286		Utgår	Fläck, undersökt.
210	Utgår	286		Utgår	Fläck, undersökt.
220	Utgår	286		Utgår	Fläck, undersökt.
231	Utgår	286		Utgår	Fläck, undersökt.
241	Utgår	286		Utgår	Fläck, undersökt.
251	Stolphål	286	0,16	Stolphål, rund, 0,4 m diam, 0,16 m dj. Skålad botten. Två fyllningar; bottenfyllning av brun sand med träkolsprickar, övre fyllning av brun, lätt humös sand.	
262	Utgår	286		Utgår	Rotvälta, undersökt.
273	Stolphål	286	0,18	Inmätt som stolphål, kan ev. vara en grop eller mycket urlakad härd. Rund, 0,79 m diam, 0,18 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun sand med inslag av träkol.	
305	Härd	490			Ej undersökt.
324	Härd	490	0,1	Härd, rund, 0,7 m diam, 0,1 m dj. Fyllning av svart sotig sand, rikligt med träkol.	Kolprov insamlat.
338	Härd	490	0,08	Härd, rund, 0,7 m diam, 0,08 m dj. Fyllning av svart sotig sand.	Härdbotten.
351	Utgår	490		Utgår	Fläck, undersökt.
361	Utgår	490		Utgår	Fläck, undersökt.
370	Stolphål	490			Ej undersökt.
380	Stolphål	490	0,19	Stolphål, rundoval, 0,44x0,38 m st, 0,19 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand uppblandad med mörkbrun lätt humös sand med inslag av träkol och sot.	Fynd av två större bitar keramik från samma kärl. Grov magring. Framkom i botten av stolphålet. Rot växte från botten av stolphålet.
392	Härd	490	0,09	Härd, rundoval, 1,4x1,35 m st, 0,09 m dj. Plan botten. Fyllning av svart sotig sand och träkol, få skörbrända stenar.	Härdbotten.
416	Stolphål	490	0,12	Stolphål, rund, 0,3 m diam, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand med inslag av träkolsprickar.	
426	Härd	490	0,09	Härd, rundoval, 0,9x0,83 m st, 0,09 m dj. Rundad, lätt plan botten. Fyllning av svart sotig sand med träkol. Flera skörbrända stenar mot botten.	Kolprov insamlat.
442	Härd	490	0,025	Härd, rundoval, 0,5x0,45 m st, 0,025 m dj. Fyllning av svart sotig sand.	Lins av härdbotten.
475	Härd	490			Ej undersökt.
506	Utgår	954		Utgår	Fläck, undersökt.
515	Stolphål	954	0,16	Stolphål, rund, 0,15 m diam, 0,16 m dj. Rund, lätt spettsig botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
523	Stolphål	954	0,1	Stolphål, rund, 0,18 m diam, 0,1 m dj. Skålad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
531	Stolphål	954	0,12	Stolphål, rundoval, 0,18x0,16 m st, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand med fåtal träkolsprickar och bitar av bränd lera.	
540	Utgår	954		Utgår	Fläck, undersökt.

IntrasisID	Typ	Schakt	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
547	Stolphål	954	0,18	Stolphål, rundoval, 0,28x0,24 m st, 0,18 m dj. Rundad botten. Brun, lätt humös sand.	Makrofossilprov insamlat.
554	Stolphål	954	0,08	Stolphål, rund, 0,22 m diam, 0,08 m dj. Rundad botten. Brun, lätt humös sand.	Rötter växte i stolphålet.
562	Stolphål	954	0,2	Stolphål, rund, 0,22 m diam, 0,2 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
570	Stolphål	954	0,31	Stolphål, rundoval, 0,22x0,19 m st, 0,31 m dj. Långsmal, rundad botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand samt något kompakterad.	
577	Stolphål	954	0,17	Stolphål, runoval, 0,25x0,22 m st, 0,17 m dj. Skålad botten, lätt ojämn. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand. Något kompakterad.	
585	Stolphål	954			Ej undersökt.
599	Stolphål	954	0,4	Stolphål, rund, 0,35 m diam, 0,4 m dj. Trattformad och långsmal, ojämn botten. Två fyllningar; bottenfyllning av brun, lätt humös sand. Något mer lucker än toppfyllningen. Toppfyllning av brun, lätt humös sand. Något fläckvis uppblandad med ljusare brun sand. Enstaka inslag av träkol och prickar av orange bränd lera. Relativt kompakterad.	Makrofossilprov insamlat. Rötter växte i stolphålet.
610	Stolphål	954			Ej undersökt.
620	Stolphål	954	0,1	Stolphål, rund, 0,18 m diam, 0,1 m dj. Skålad botten. Fyllning av mörkbrun humös sand, enstaka kolprickar.	
629	Stolphål	954	0,28	Stolphål, rund, 0,28 m diam, 0,28 m dj. Trattformad mot ytan, smalnar av nedåt och rundad botten. Fyllning av mörkbrun humös sand, enstaka kolprickar.	Makrofossilprov insamlat.
638	Stolphål	954			Ej undersökt
649	Stolphål	954	0,13	Stolphål, rund, 0,6 m diam, 0,13 m dj. Något rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand uppblandad fläckvis med ljusare brun sand, även den något humös. Relativt kompakterad. Inslag av enstaka träkol och orangeaktiga små prickar av bränd lera. Träkolen och leran var koncentrerad i den övre delen av fyllningen.	Fynd av keramik.
665	Stolphål	954	0,22	Stolphål, rundoval, 0,27x0,23 m st, 0,22 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand. Något kompakterad.	
673	Stolphål	954	0,24	Stolphål, rund, 0,25 m diam, 0,24 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand. Något kompakterad.	Makrofossilprov insamlat.
681	Stolphål	954	0,1	Stolphål, rundoval, 0,22x0,27 m st, 0,1 m dj. Ojämn botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand.	
690	Stolphål	954	0,12	Stolphål, rund, 0,25 m diam, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand. Något kompakterad.	
698	Utgår	954		Utgår	Djurgång, undersökt.
705	Stolphål	954	0,22	Stolphål, oval, 0,29x0,23 m st, 0,22 m dj. Ojämn botten. Fyllningen bestod av brun, lätt humös sand. Fåtal bitar träkol. Något flammig och otidlig botten.	En rot växte i mitten av stolphålet.
716	Stolphål	954	0,13	Stolphål, rund, 0,45 m diam, 0,13 m sj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand med inslag av träkol, fåtal brända lerbitar och småsten. En skörbränd sten. Relativt kompakterad.	
727	Stolphål	954			Ej undersökt.
734	Stolphål	954	0,22	Stolphål, rund, 0,26 m diam, 0,22 m dj. Plan botten med rundad bottenkant. Fyllning av brun sand.	En rot växte i mitten av stolphålet.
743	Stolphål	954	0,38	Stolphål, rund, 0,26 m diam, 0,38 m dj. Plan botten med rundad bottenkant. Fyllning av mörkbrun humös sand.	
751	Stolphål	954			Ej undersökt.
758	Stolphål	954	0,38	Stolphål, rund, 0,34 m diam, 0,38 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sand.	Makrofossilprov insamlat.
767	Stolphål	954			Ej undersökt.

BILAGA 2

IntrasisID	Typ	Schakt	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
774	Stolphål	954	0,22	Stolphål, rund, 0,24 m diam, 0,22 m dj. Plan botten med rundad bottenkant. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
785	Stolphål	954	0,22	Stolphål, rund, 0,24 m diam, 0,22 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
800	Stolphål	954			Ej undersökt.
808	Stolphål	954	0,12	Stolphål, rund, 0,22 m diam, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
816	Utgår	954		Utgår	Fläck, undersökt.
826	Stolphål	954	0,26	Stolphål, rund, 0,22 m diam, 0,26 m dj. Något rundad botten. Fyllning av brun, lätt humös sand.	
835	Stolphål	954			Ej undersökt.
844	Stolphål	954	0,18	Stolphål, rund, 0,24 m diam, 0,18 m dj. Ojämn nedgrävningskant och plan botten. Fyllning av urlakad, ljus brun sand.	
853	Utgår	954		Utgår	Fläck, undersökt.
868	Stolphål	954	0,16	Stolphål, rund, 0,3 m diam, 0,16 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun humös sand, träkolsprickar.	
878	Grop	954			Ej undersökt.
893	Grop	954	0,12	Grop, rund, 0,8 m diam, 0,12 m dj. Ojämn, men plan botten. Fyllning av ljusbrun sand, enstaka träkolsprickar. Urlakad.	Möjlig urlakad hård.
909	Grop	954			Ej undersökt.
927	Stolphål	954	0,18	Stolphål, rund, 0,3 m diam, 0,18 m dj. Rundad botten. Fyllning av urlakad ljusbrun sand, enstaka träkolsprickar.	
940	Härd	954			Ej undersökt.
986	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
999	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
1009	Stolphål	1104	0,12	Stolphål, rund, 0,16 m diam, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun humös sand.	
1016	Stolphål	1104	0,12	Stolphål, rund, 0,18 m diam, 0,12 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun humös sand.	
1024	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
1038	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
1046	Stolphål	1104	0,12	Stolphål, rund, 0,18 m diam, 0,12 m dj. Plan botten med rundad bottenkant. Fyllning av mörkbrun humös sand.	
1055	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
1063	Grop	1104	0,3	Grop, rund, 1,05 m diam, 0,3 m dj. Rundad botten. Fyllning av mörkbrun sand, inslag av träkol. Ojämn i ytan.	Makrofossilprov insamlat. Störd av en djurgång mot botten. Möjlig urlakad hård.
1090	Utgår	1104		Utgår	Fläck, undersökt.
1131	Utgår	1190		Utgår	Fläck, undersökt.
1140	Utgår	1190		Utgår	Fläck, undersökt.
1153	Härd	1190	0,12	Härd, oval, 2,6x2,2 m st, 0,12 m dj. Plan botten. Den första fyllningen bestod av matjord blandad med sotig sand. Den andra fyllningen bestod av svart sotig sand, enstaka skörbrända stenar. Träkol.	Härdbotten. Kolprov insamlat.
1179	Härd	1190	0,1	Härd, rund, 0,7 m diam, 0,1 m dj. Ojämn botten. Fyllning av svart sotig snad, enstaka skörbrända stenar, träkol.	Härdbotten.
1205	Härd	1201	0,1	Härd, rund, 0,85 m diam, 0,1 m dj. Något plan botten. Fyllning av sotig sand med träkol, enstaka skörbrända stenar.	Härdbotten. Kolprov insamlat. Skadad i ytan .
1234	Utgår	1227		Utgår	Fläck, undersökt.

IntrasisID	Typ	Schakt	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
1243	Utgår	1227		Utgår	Fläck, undersökt.
1254	Stolphål	954			Ej undersökt.
1275	Stolphål	954			Ej undersökt.
1281	Stolphål	954			Ej undersökt.
1293	Stolphål	954			Ej undersökt.
1300	Stolphål	954			Ej undersökt.
1309	Stolphål	954			Ej undersökt.
1318	Stolphål	954			Ej undersökt.
1332	Stolphål	954			Ej undersökt.
1342	Stolphål	954			Ej undersökt.
1349	Stolphål	954			Ej undersökt.
1356	Stolphål	954			Ej undersökt.

Bilaga 3 Fyndlista

VM-nummer: 300-151

Landskap: Halland
Socken: Snöstorp
Fastighet: Vallås 1:1
Fornlämning: L2024:1355
Arkeologisk förundersökning 2025

VM-nummer	Material	Anmärkning	Fragmenterings-grad	Antal	Antal fragment	Vikt (g)	Datering	IntrasisID
300 151: 1	Keramik	Mindre kopp eller bägare.	Fragmenterad	1	2	0,6	Äldre järnålder.	1200
300 151: 2	Keramik	Mellanstort kok- eller för-rådskärl.	Fragmenterad	1	69	187	Äldre bronsålder, eller mö-jligtvis tidigare.	1271

Bilaga 4 Keramisk och ICP-analys, Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramiska Studier, 2025**Keramiken från FU, Vallås 1:1 – L2024:1355**

Torbjörn Brorsson

VM300 151:1, från stolphål AS649 i schakt OS954

Två keramikskärvor, med en vikt av 0,6 gram påträffades i stolphålet (Fig. 1A). Skärvorna har sannolikt tillhört samma kärl och skärvtjockleken var endast 4 mm. Största bergartskorn har uppmätts till 1,2 mm, och kärleväggen var sannolikt glättad.

Keramiken är med hänsyn till att skärvorna utgörs av oornerade fragment svåraterad, men troligtvis har skärvorna tillhört en mindre kopp eller bägare från äldre järnålder.

VM300 151:2, från stolphål AS380 i schakt OS490.

Totalt påträffades 69 skärvor och fragment med en vikt av 187 gram (Fig. 1B). Samtliga skärvor var oornerade och glättade och de har sannolikt tillhört samma kärl. Kärlet hade en skärvtjocklek på 9 mm, vilket tyder på att det var ett mellanstort kok- eller förrådskärl. Det var framställt av en lera som magrats med en siktad krossad bergart och största bergartskorn har uppmätts till 4,2 mm. Kärlet är svåraterat eftersom endast oornerade bukskärvor har påträffats, men utifrån den siktade magringen med förhållandevis stora bergartskorn och ett kärlegods som i övrigt var av lägre kvalitet har keramiken bedömts vara från äldre bronsålder, eller möjligtvis tidigare. En datering till yngre bronsålder eller järnålder förefaller vara mindre trolig.




Figur keramik1. Keramik från undersökningen i Vallås. A) F300151:1. B) F300151:2.

Bilaga 5 Makrofossilanalys/Arkeobotanisk analys, Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult, 2025



ARKEOBOTANISK ANALYS

Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult
Rapport 2025



Beställare: Stiftelsen Hallands Läns museer Plats: Vallås 1:1, Snötörps socken, Halmstad kommun

Inledning

Den arkeobotaniska analysen omfattade tre jordprover. Proverna samlades in i samband med en arkeologisk förundersökning av fornlämning L2024:1355 i Vallås, Halmstad. Fornlämningen utgjordes av ett boplatsoområde.

Analysen syftade till att artbestämma och plocka ut lämpligt material till ^{14}C -analys samt om möjligt klarlägga anläggningarnas funktion.

Metod

Proverna floterades i vatten och det använda sållet hade en maskstorlek av 0,2 millimeter. Identifieringen gjordes med hjälp av mikroskop med 4 till 600 gångers förstoring samt referenslitteratur och referenssamling (Mork 1946; Schweingruber 1978, 1990; www.woodanatomy.ch).

Resultat

1PM1274:380 Stolphål

Provet togs ur ett stolphål innehållande grovmagrad keramik. En uppskattad datering angavs till neolitikum/bronsålder.

Växtmaterialet bestod i första hand av träkol där hasel dominerade kraftigt över gran och tall. Inslaget av gran skulle kunna tyda på en yngre datering än vad keramiken indikerade men inslaget av rötter och insektsrester kan tyda på en relativt hög påverkan från bioturbation. Det går med andra ord inte utsluta att förkolnat material av olika ålder har blandats samman (Gustafsson 2021:45-49).

I provet hittades även tre förkolnade kärnor från äpple. Fynd av äppelkärnor är inte helt ovanligt och många har daterats till stenålder (Berggren 2017; Göransson 1995). Eftersom egenåldern på äppelkärnorna är ett år valdes en av dem ut för eventuell ^{14}C -analys.

1PM 1288:758 Stolphål

Provet innehöll en träkolsbit av tall samt små kolfragment som inte kunde artbestämmas.

1PM1289:599 Stolphål

I provet påträffades sparsamt med träkol från björk och tall. Även i detta stolphål bedömdes bioturbationen varit hög. Träkol från björk valdes ut för en eventuell ^{14}C -analys.

		Insamlade	Vedart				
		Äpple	Björk	Hasel	Gran	Tall	Obestämda kolfragment
1PM	Objekt						
1274:380	Stolphål	3		+++	++	++	+++
1288:758	Stolphål					(+)	+
1289:599	Stolphål		+			+	+

Figur 1. Innehållet i de analyserade proverna.

(+) ringa förekomst, + enstaka bitar, ++ god förekomst, +++ riklig förekomst, * dåligt förkolnad.

Referenser

Litteratur

BERGGREN, Å. 2018. *Sallerup 180:21 m.fl.* Sydsvensk Arkeologi Rapport 2018:8. Malmö.

GUSTAFSSON, S. 2021. Representativitet, ¹⁴C-dateringar och källkritik. I: Lagerstedt (Red). *Storgårdar, gravar och heliga hällar – Kronologiskt blandade boplatser i åkermark i Skarplöt och Haninge, med lämningar från senneolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Arkeologisk undersökning av boplatsområden L2013:2505, L2013:2514 och L2013:2507, hällrisningar L2014:5358, L2012:504 och L2020:11351 samt flatmarksgrav L2020:11350 i Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län. Rapporter från Arkeologikonsult 2021:3168.*

GÖRANSSON, H. 1995. *Alvastra pile dwelling – Paleoethnobotanical Studies*. Theses and papers in archaeology. New series, A 6. Stockholm.

MORK, E. 1946. *Vedanatomy*.

SCHWEINGRUBER, F. H. 1978. *Microscopic Wood Anatomy*. Structural variability of stems and twigs in recent and subfossil woods from Central Europe.

Bilaga 6 Vedartsanalys, Amina Hilbert, VEDART, 2025



Vedanatomisk analys av förkolnat trä från fornlämning L2024:1355 i fastighet Vallås 1:1. Snöstorp socken, Halmstad kommun, Hallands län.

VEDART analysrapport 2025:19

Uppdragsgivare: Johanna Olsson, Kulturmiljö Halland

Analyserat av Amina Hilbert, augusti 2025

VEDART analysrapport 2025:19

Arbetet omfattar 3 prover av förkolnat trä från fornlämning L2024:1355 (boplatssområde) i fastighet Vallås 1:1, Snöstorp socken, Halmstad kommun, Hallands län. Under analysen vedartsidentifierades trä av al (*Alnus* spp.), björk (*Betula* spp.) och ek (*Quercus* spp.).

PK1273.426 (Härd)

I detta prov, taget ur en härd, fanns sju kolbitar. Samtliga var grenbitar av al och såg ut att kunna vara delar av samma gren. Al brinner långsamt och är utmärkt som glödkol vid grillning. En bit har plockats ut för ¹⁴C-datering. Alen kan ha en maxålder på ca 120–200 år men då provet är en bit av en gren bör denna ha en låg egenålder.

PK1272.1063 (Grop)

Provet togs ur en grop, av kolbitarna plockades totalt 20 stycken. Samtliga bitar var stamvirke av ek. En bit plockades ut för ¹⁴C-datering. Ek har en maxålder på 500 år, men kan bli äldre.

PK1269.1153 (Härd)

Totalt 15 förkolnade träbitar analyserade, dessa kom från en härd. Alla var grenar, där 13 bitar var av al och två bitar var av björk. Båda vedarter är lämpliga att elda med. Al brinner långsamt och ger bra glödkol, och björk har ett högt bränslevärde. En bit av alen plockades ut för ¹⁴C-datering.

Analysresultat

ProvID	Provmängd	Analyserad mängd	Anläggningstyp	Trädslag	Prov till ¹⁴ C	Kommentar
PK1273.426	11,247 g 7 bitar	11,247 g 7 bitar	Härd	Al 7 bitar	Al 395 mg	Delar av en gren
PK1272.1063	5,953 g 20+ bitar	1,994 g 20 bitar	Grop	Ek 20 bitar	Ek 90 mg	Stamvirke
PK1269.1153	3,032 g 15 bitar	3,032 g 15 bitar	Härd	Al 13 bitar Björk 2 bitar	Al 82 mg	Grenar

Referenser

- Hather, J. G. 2000. *The identification of the Northern European woods: a guide for archaeologists and conservators*. London: Archetype.
- Holmåsén, I. 1989. *Träd och buskar: Nordeuropas vildväxande arter*. 2. uppl. Stockholm: Interpublishing.
- Schweingruber, F. H. 1990. *Microscopic wood anatomy: structural variability of stems and twigs in recent and subfossil woods from Central Europe*. 3rd ed. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.

Bilaga 7 ^{14}C -datering, Ångströmlaboratoriet Tandemlaboratoriet, Uppsala universitet, 2025

UPPSALA
UNIVERSITET

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Kol-14 gruppen

Besöksadress:
Ångström Laboratoriet
Regemenstvägen 10
752 37 Uppsala

Postadress:
Box 529
751 21 Uppsala

Telefon:
018 – 471 3124

Hemsida:
www.uu.se/centrum/tandemlab

E-post:
radiocarbon@physics.uu.se

Uppsala 2025-10-02

Johanna Olsson
Kulturmiljö Halland
Tollsgatan 7
302 32 HALMSTAD

Resultat av ^{14}C datering av makrofossil och träkol från L2024:1355, Vallås 1:1, Snötorp socken, Halmstad kommun, Halland. (p 7041)

Förbehandling av makrofossiler:

- 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
- 0.5 % NaOH tillsätts (1 h, 60 °C). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av ^{14}C -innehållet i acceleratoren förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 3, till CO_2 -gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

Förbehandling av träkol:

- Synliga rottrådar borttages.
- 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
- 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Detta steg upprepas tills den lösliga delen inte längre är mörkfärgad.

Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av ^{14}C -innehållet i acceleratoren förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 3, till CO_2 -gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labnummer	Prov	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$ V-PDB	^{14}C ålder BP
makrofossil			
Ua-89968	1PM1274.380	-24,0	4 519 ± 30
träkol			
Ua-89969	1PK1269.1153	-27,8	2 289 ± 29
Ua-89970	1PM1289.599	-26,1	2 228 ± 29

Bifogat finns graf(er) med kalibrering från BP-ålder till kalenderår.

Med vänliga hälsningar

Karl



Håkansson



Karl Håkansson/Daniel Primetzhof

Elektroniskt undertecknad
av Karl Håkansson
Datum: 2025.10.02
14:03:06 +02'00'

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)





Bilaga 8 Metalledetekteringsrapport, Jonas Paulsson, Schulz Paulsson Arkeologi AB, 2025

Metalledetekteringsrapport

Undersökning med metalledetektor i samband med arkeologisk förundersökning på fornlämning L2024:1355, inom fastigheten Vallås 1:1, Halmstad kommun

Metalledektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

En systematisk metalledetektering utfördes i flera steg. Inledningsvis metalledetekterades alla framtagna större anläggningar och strukturer i de öppnade arkeologiska förundersökningsschakten. Därefter avsöktes matjorden genom att dumphögarna från de arkeologiska schakten detekterades från ytan. Som ett komplement avsöktes även matjorden på de igenlagda schakten vid ett senare tillfälle.

Vid avsökningarna av matjorden negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Vid detekteringarna av anläggningar/lager beaktades alla typer av metallutslag.

Fälтарbetet utfördes den 6/5 och 12/5 2025.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Vid undersökningstillfället var hela området nyavverkat och röjt, men rötter, grenar och stubbar gjorde det endast möjligt att avsöka matjorden i samband och efter de arkeologiska utgrävningarna.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalledetekteringsspecialist)

Schulz Paulsson Arkeologi AB

Telefon: 0701733223

E-post: sp.arkeologi@gmail.com

Bilaga 9 Fotolista**Fotonummer: 2025-31:1–44**

Landskap: Halland
 Socken: Snöstorp
 Fastighet: Vallås 1:1
 Fornlämning: L2024:1355
 Arkeologisk förundersökning 2025

Fotonummer	Beskrivning	Mot	Typ	Anläggning/ fynd	Fotodatum	Fotograf
2025-31: 1	Översiktsbild av OS286.	N	Översikt		4/28/2025	LD
2025-31: 2	Översiktsbild av OS1201.	N	Översikt		4/28/2025	JO
2025-31: 3	Översiktsbild av OS1218.	N	Översikt		4/28/2025	JO
2025-31: 4	Foto av de två matjordslager i OS1218, den västra schaktväggen.	V	Översikt		4/28/2025	JO
2025-31: 5	Översiktsbild av OS1227.	V	Översikt		4/28/2025	JO
2025-31: 6	Översiktsbild av OS1104.	V	Översikt		4/29/2025	JO
2025-31: 7	Översiktsbild av OS954	NV	Översikt		4/29/2025	JC
2025-31: 8	Översiktsbild av OS1190	Ö	Översikt		4/29/2025	JO
2025-31: 9	Foto av Lina som undersöker härd 1153.	NV	Arbetsbild	1153	4/29/2025	JO
2025-31: 10	Översiktsbild av OS490.	Ö	Översikt		4/28/2025	LD
2025-31: 11	Foto av stolphål 380 med tillhörande grovmagrad keramik, in situ.	Ö	Fynd	380, 1271 (fnr 2)	4/29/2025	LD
2025-31: 12	Foto av koncentrationen av stolphål, vilka kan tyda på att det finns en eller flera möjliga huskonstruktioner på ytan	SÖ	Översikt		4/29/2025	JC
2025-31: 13	Foto av keramikfynden. Till vänster: de två mycket små keramikbitarna (fnr 1). Till höger: den grovmagrade keramiken (fnr 2). Bild kopierad från analysrapporten.		Fynd	1200 (fnr 1), 1271 (fnr 2)		TB
2025-31: 14	Foto av stolphål 599.	Ö	Översikt	599	4/28/2025	LD
2025-31: 15	Översikt av schakt 490.	V	Översikt		2025-04-28	LD
2025-31: 16	Arbetsbild av Jonas, Johanna och Patrik (grävmaskinist) vid avbaning av matjord.	Ö	Arbetsbild		2025-04-28	LD
2025-31: 17	Översikt av schakt 286.	N	Översikt		2025-04-28	LD
2025-31: 18	Översikt av stolphål 716 i schakt 954. Flera stolphål synliga i bakgrunden.	Ö	Översikt	716	2025-04-28	LD
2025-31: 19	Bild av stolphål 716 i schakt 954 efter delundersökning.	Ö	Kontext	716	2025-04-28	LD
2025-31: 20	Översikt av schakt 286.	N	Översikt		2025-04-28	JO
2025-31: 21	Översikt av schakt 286.	S	Översikt		2025-04-28	JO
2025-31: 22	Översikt av schakt 286.	S	Översikt		2025-04-28	JO
2025-31: 23	Bild av stolphål 705 efter delundersökning i schakt 954.	Ö	Kontext	705	2025-04-28	LD
2025-31: 24	Bild av stolphål 585 efter delundersökning i schakt 954. Bitar av lera är även synlig.	N	Kontext	585	2025-04-29	LD
2025-31: 25	Översikt av schakt 1104.	V	Översikt		2025-04-29	JO
2025-31: 26	Bild av härd 426 efter delundersökning i schakt 490.	Ö	Kontext	426	2025-04-29	JO
2025-31: 27	Bild av härd 426 efter delundersökning i schakt 490.	Ö	Kontext	426	2025-04-29	JO
2025-31: 28	Översikt av härd 392 före delundersökning i schakt 490.	Ö	Översikt	392	2025-04-29	JO
2025-31: 29	Bild av härd 324 efter delundersökning i schakt 490.	Ö	Kontext	324	2025-04-29	JC

Fotonummer		Beskrivning	Mot	Typ	Anläggning/ fynd	Fotodatum	Fotograf
2025-31:	30	Bild av härd 1153 efter delundersökning i schakt 1190.	Ö	Kontext	1153	2025-04-29	JC
2025-31:	31	Bild av härd 1153 efter delundersökning i schakt 1190.	S	Kontext	1153	2025-04-29	JC
2025-31:	32	Bild av grop 1063 efter delundersökning i schakt 1104.	Ö	Kontext	1063	2025-04-29	JC
2025-31:	33	Översikt av stolphål 380 med tillhörande grovmagrad keramik (fnr 2) i schakt 490.	S	Översikt	380	2025-04-29	LD
2025-31:	34	Översikt av stolphål 380 med tillhörande grovmagrad keramik (fnr 2) i schakt 490.	S	Översikt	380	2025-04-29	LD
2025-31:	35	Närbild av den grovmagrade keramiken (fnr 2) i stolphål 380 i schakt 490.	Ö	Närbild	380	2025-04-29	JO
2025-31:	36	Närbild av den grovmagrade keramiken (fnr 2) i stolphål 380 i schakt 490.	Ö	Närbild	380	2025-04-29	JO
2025-31:	37	Närbild av den grovmagrade keramiken (fnr 2) i stolphål 380 i schakt 490.	Ö	Närbild	380	2025-04-29	JO
2025-31:	38	Närbild av den grovmagrade keramiken (fnr 2) i stolphål 380 i schakt 490.	Ö	Närbild	380	2025-04-29	JO
2025-31:	39	Översikt av schakt 1190.	V	Översikt		2025-04-29	JO
2025-31:	40	Arbetsbild av Lina som undersöker den stora härden 1153 i schakt 1190.	SV	Arbetsbild	1153	2025-04-29	JO
2025-31:	41	Arbetsbild av Lina som undersöker den stora härden 1153 i schakt 1190.	V	Arbetsbild	1153	2025-04-29	JO
2025-31:	42	Översikt av den/de eventuella huskonstruktionerna som påträffades i schakt 954.	NV	Översikt		2025-04-29	JC
2025-31:	43	Översikt av den/de eventuella huskonstruktionerna som påträffades i schakt 954.	NV	Översikt		2025-04-29	JC
2025-31:	44	Foto av den/de förmodade husstrukturerna i OS954.	SÖ	Översikt		2025-04-29	JC

Bilaga 10 Ritningar

HMAK: 4596:1–2

Landskap: Halland
Socken: Snöstorp
Fastighet: Vallås 1:1
Fornlämning: L2024:1355
Arkeologisk förundersökning 2025

HMAK	Beskrivning	Typ	Skala	Sign	Datum	IntrasisID
4596:1	Profilritningar av anläggningar; stolphål, gropar och härdar.	Sektion	1:20	JO	4/28/2025	200007
4596:2	Profilritningar av anläggningar; härdar.	Sektion	1:10	JO	4/29/2025	200008

Hitta våra rapporter och följ oss på våra sociala medier!



KULTURMILJÖ
HALLAND