

Lina Dahlqvist

GC-väg mellan Stensjö och Ugglarp


Halland, Falkenbergs kommun, Eftra socken, Fastighet Ugglarp 2:8 m.fl.

Fornlämningar: L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058,
L2025:6131, L2025:6149, L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155.

KULTURMILJÖ HALLAND RAPPORT 2026:8



KULTURMILJÖ
HALLAND



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2026

Arkeologisk utredning 2025

Bild framsida: Ett av flintavslagen som påträffades under utredningen i förgrunden. I bakgrunden undersöker arkeolog

Linda Wigert schaktet och i hjulgrävaren sitter maskinist Andreas Gårdemark. Fotonummer: 2025-64-94. Mot NÖ. Foto:

Lina Dahlqvist.

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Sammanfattning	5
Bakgrund	5
Topografi och fornlämningsmiljö	5
Syfte och metod	9
Resultat	10
<i>Anläggningar</i>	10
<i>Fynd och lager</i>	12
<i>Lämningar</i>	12
Tolkningsförslag	14
Åtgärdsförslag	16
Referenser	16
Tekniska och administrativa uppgifter	16
 BILAGOR	 17
Bilaga 1 Anläggningstabell	
Bilaga 2 Schakttabell	
Bilaga 3 Lämningstabell	
Bilaga 4 Fotolista	
Bilaga 5 Översikt över de sju områdena samt närbilder på alla schakt inom dessa sju olika områden	
Bilaga 6 Metalldetektering, Jonas Paulsson Schulz Paulsson Arkeologi AB	




Fig. 1. Utredningens läge markerat på Lantmäts karta. Skala 1:50 000.

SAMMANFATTNING

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan samhällena Stensjö och Ugglarp, söder om Falkenberg. I samband med detta utförde arkeologer från Kulturmiljö Halland en arkeologisk utredning utmed (den planerade) sträckan. Arbetet utfördes genom arkivstudier och sökschaktning. Totalt påträffades fem nya fornlämningar, en möjlig fornlämning och fyra nya övriga kulturhistoriska lämningar. Dock är de påträffade lämningarna svårt sönderplöjda, vilket resulterat i att endast fragmentariska rester har bevarats fram tills idag.

Kulturmiljö Halland bedömer att de få, spridda och sönderplöjda lämningarna som påträffats inte besitter en tillräckligt hög vetenskaplig potential för att rättfärdiga en arkeologisk förundersökning på platsen och sålunda förordar Kulturmiljö Halland inga fler arkeologiska insatser på sträckan.

BAKGRUND

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan samhällena Stensjö och Ugglarp, söder om Falkenberg i Hallands län. Med anledning av detta utförde arkeologer från Kulturmiljö Halland en arkeologisk utredning, enligt länsstyrelsens beslut 431-5321-2025. Den arkeologiska utredningen genomfördes i oktober 2025, under bra väderförhållanden (molnigt, blåsigt och cirka 10 grader Celsius).

en sorts björnbär som endast finns i trakterna kring Steninge, vilken ej fick grävas bort. De bebyggda områdena, hårdgjorda ytor, de mindre skogspartierna samt platser där björnbärssnår förekom undantogs schaktning.


Enligt SGU:s jordartskarta består undergrunden inom utredningsområdet av svallsediment grus, postglacial sand och lera samt en liten del urberg. Både grus och sand är idealiska ur bosättningspunkt.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet löper längs Kustvägen (väg 610) mellan samhällena Stensjö och Ugglarp, och uppgår till 2,8 kilometer långt och cirka 10–20 meter brett, totalt cirka 4 hektar stort (fig. 1). Området ligger på mellan 15–26 meter över havet, där området kring Ugglarp är placerat på de högsta höjderna.

Landskapet utmed utredningsområdet består av ett flackt kustlandskap, där majoriteten av utredningsområdet bestod av brukad åkermark och ängsmark (fig. 2). Delar är bebyggt av hus och byggnader till jordbruksfastigheter och ett par mindre skogsområden fanns längs med området. Inom utredningsområdet förekom även den rödlistade arten *Steningebjörnbär*,

Enligt SGU:s strandförskjutningsmodell har strandlinjen för cirka 13 000 år sedan gått in och skapat olika havsvikar kring både Stensjö och Ugglarp. Den höjd som Ugglarp idag är beläget på var då en ö, medan Stensjö i söder har legat på den västra sidan av en halvö. När havsnivån sedan drog sig tillbaka, skapades en större sjö eller våtmark mellan Ugglarp och Stensjö, precis öster om utredningsområdets södra halva. Enligt strandförskjutningsmodellen har denna sjö eller våtmark funnits på platsen fram till cirka 1850. På det historiska kartöverlägget (Steninge socken, Akt 17) från 1809 och 1820–21, kan man också se att samma område är markerat som mosse eller våtmark (fig. 3). Idag är denna våtmark utdikad, och används som åker- eller ängsmark. Utdikningen av detta område har därmed skett någon gång från 1850 och framåt.







Fig. 3. Kombinerad höjd- och lutningsreliefkarta över utredningsområdet och dess omkringliggande landskap. Observera att havet i väst är i färgen grön. Skala 1:12 000.



Fornlämningsmiljön i utredningsområdets närhet utgörs främst av hållristningar (exempelvis L2024:3107, L2024:3108, L2024:3109 samt L2024:3110) och fyndplatser (exempelvis L1998:7581, L1998:8410 samt L1997:1464). Även vägmärke (L1998:8337), sjö-
märke (L1997:2516), en sentida rest sten (L1997:1921) samt en sentida stenmur (L1997:2517) finns i de norra delarna. Längst i söder finns en fornlämningsliknande lämning (L1997:1764) bestående av en högliknande lämning samt en tegelindustri (L1997:1765) (Fornsök).

De olika lämningarna och dess olika dateringar indikerar en mänsklig närvaro i området under både förhistorisk och historisk tid. Den historiska vägsträckningen mellan Stensjö och Ugglarp har, enligt det historiska kartöverlägget, haft samma sträckning som dagens väg. Ugglarps historiska byläge har varit placerat på och kring dagens Lassagård. På historiska kartor utgörs området av åker, äng och hagmark. Tegelbruket, placerat precis väster om utredningsområdet längst i söder, finns även utritat på både historiska kartor och det historiska kartöverlägget.

Tegelbruket omtalas för första gången 1804, då det arbetade nio drängar där. Industrin var framgångsrik och under 1850-talet ökade både produktionen och antalet anställda. Då framställde tegelbruket över en halv miljon dräneringsrör, mur- och taktegel per år vilka skeppades från Stensjö hamn ut till skånska och danska städer. Produktionen var under kommande årtionden fortsatt framgångsrik (Nilsson 1971, s 123ff).

SYFTE OCH METOD

Syftet med den arkeologiska utredningen är att ta reda på om idag okända fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget. Syftet är att även preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen ska även identifiera, motivera och antikvariskt bedöma både kända och nyupptäckta fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar. Resultaten ska kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som underlag för Trafikverkets kommande planering.

Utredningen inleddes med en kart- och arkivstudie där utredningsområdets och närområdets kulturmiljö studerades. Kulturmiljöregistret, tillgängligt material på Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor och Kulturmiljö Hallands digitaliserade historiska kartöverlägg har analyserats. Detta för att identifiera arkeologiskt intressanta ytor och historisk markanvändning.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning med hjulgrävare, med en planeringsskopa på 1,4 meter. Då utredningsområdet var långt och smalt, krävdes regelbunden förflyttning av maskin, både i terräng och på asfalterade vägar, vilket gjorde att hjulgrävare lämpade sig bäst för detta.

Schakten drogs med enkel skopbredd i utredningsområdets längdriktning. Undersökningsområdets ringa bredd tillät endast att ett schakt i bredd kunde anläggas längs med hela sträckan, då planen var att anlägga schakten så nära den östra kanten på utredningsområdet som möjligt. Detta för att undvika att schakta i eventuella påförda massor tillhörande vägen samt ur säkerhetsynpunkt för arkeologer och maskinist.

Totalt öppnades 72 schakt, med maximalt 20 meters avstånd till närliggande schakt för att förtäta och om möjligt binda samman påträffade anläggningar till större, sammanhängande lämningar. Matjorden banades av skiktvis, ned till den underliggande alven. Fynd, anläggningar och lämningar fotograferades, beskrevs i text samt mättes in med RTK-GPS.

Under två dagar genomfördes metalledetektering inom utredningsområdet, utfört av Jonas Paulsson på Schulz Paulsson Arkeologi AB. Utredningsområdets direkta närhet till Ugglarps historiska byläge samt till den äldre tegelindustrin motiverade genomförandet av metalledetekteringen, vilken även användes som en kompletterande undersökningsmetod på vissa av de ytor som undantogs schaktning av olika skäl.

Dock resulterade metalledetekteringen endast i två efterreformatoriska föremål: ett mynt och ett beslag, båda i CU-leg. Myntet var starkt korroderat och bestod av en 1/6 öre, Karl XII från Sverige. Beslaget bestod av en rektangulärt formad plåt med ett nithål i ena hörnet. Även denna var korroderad. Dessa återfanns i matjorden och kan således ej kopplas till någon arkeologisk kontext.

RESULTAT

Inom utredningsområdet öppnades totalt 72 sökschakt med en sammanlagd längd av cirka 875 löpmeter, vilket motsvarar cirka 1225 kvadratmeter schaktad yta. Ett djupschakt upptogs i OS380, för att studera lagerföljden. Matjordens tjocklek varierade inom utredningsområdet, och var mellan 0,25–0,5 meter tjock. Den underliggande alven varierade också inom utredningsområdet, och bestod både av sand, grus och lera. Även inslag av sten förekom, mestadels småsten, men även större stenar och jordfasta block och hållar. I den södra halvan av utredningsområdet, förekom ett tunt lerlager mellan matjorden och undergrunden. För detaljerad information om schakten, se bilaga 2.

I sju schakt påträffades totalt nio potentiella anläggningar. Dessa består av en grop, en ränna och sju härdar. Definitionen av anläggningarnas typ och fyllning baseras på observationer gjorda i anläggningarnas yta och bör därför ses som potentiella. För detaljerad information om anläggningarna, se bilaga 3.

Totalt har tio nya kulturmiljölämningar registrerats i Kulturmiljöregistret. Av dessa utgörs fem av fornlämningar; tre boplatslämningar övrig och två ensam-

liggande härdar. En möjlig fornlämning i form av ett odlingsröse/röse samt fyra övriga kulturhistoriska lämningar i form av hägnad har även registrerats. Även lämningar som redan innan utredningen var registrerade i Kulturmiljöregistret har inventerats och fått uppdaterad information. För detaljerad information om lämningarna, se bilaga 4.

Anläggningar

Gropen (AG346) hade en oval form i plan och var cirka 0,7 meter lång och 0,4 meter bred (fig. 4). Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand med inslag av lerklumpar och småsten i ytan.

Härdarna var runda, ovala eller oregelbundna och storleken på de härdar som påträffades inom schakten är mellan 0,6–1,2 meter långa och 0,3–0,9 meter breda (fig. 5). Tre av härdarna (AH246, AH277 samt AH577) har okänd utbredning då de fortsatte utanför schaktväggarna. Två av härdarna (AH225 samt AH246) hade karaktären av eldpåverkade ytor snarare än härdar. Härdarna bestod av sotiga ytor med varierande mängd träkol. Endast en härd (AH587)



Fig. 5. Översikt grop 346 i schakt 356. Mot NÖ. Foto nr: 2025-64-87. Foto: Lina Dahlqvist.



Fig. 6. Översikt härd 599 i schakt 609. Mot NÖ. Foto nr: 2025-64-95. Foto: Lina Dahlqvist.



Fig. 7. Två avslag av flinta påträffade i härd 246 i schakt 254. Foto nr: 2025-64-85. Foto: Lina Dahlqvist.

hade inslag av skörbränd sten i toppen. I två härdar (AH225 och AH246) framkom tre mänskligt påverkade flintor vid rensning (fig. 6), och vid övriga härdar förekom det mänskligt påverkad flinta i närheten av anläggningarna, men inga som påträffades inom någon arkeologisk kontext. Generellt var härdarna väldigt hårt sönderplöjda, vilket resulterade i att det endast var härdrester som bevarats fram tills idag.



Fig. 8. Översikt ränna 545 i schakt 553. Mot NÖ. Foto nr: 2025-64-88. Foto: Lina Dahlqvist.

Rännan (AR545) var 1 meter bred, gick över hela schaktet (1,4 meter) och fortsatte utanför schaktvägarna i både nordöst och sydväst (fig. 7). Dess totala utbredning är därför okänd. Fyllningen bestod av mörkbrun, lätt humös sandig lera med inslag av träkolsfläckar och enstaka brända ben. Träkolsfläckarna och de brända benen förekom i den östra delen av rännan. I kanten på rännan framkom recent glas, och strax norr om rännan fanns en recent störning i form av en större grop fylld med matjord och stora stenar.

Fynd och lager

Inom hela utredningsområdet förekom flinta av varierande kvalitet, främst i matjorden men även i underliggande lager och enstaka i undergrunden. Däremot var det endast enstaka som var mänskligt påverkade, och de bestod av övrigt slagna, enstaka avslag och ett spånfragment (fig. 9). Även svallad flinta förekom.

I ett flertal schakt, främst i den norra halvan av undersökningsområdet, påträffades ett lager under matjorden bestående av grusig humös sand med inslag av småsten. I detta lager var flinta naturligt förekommande. Detta tolkas vara en äldre markhorisont med inslag av istidsavsatt flinta, som vid brukning av marken har plöjts upp och därmed hamnat i den övre matjorden. I flera schakt var detta lager bortplöjt och svårt att urskilja.

Lämningar

Anläggningarna som påträffats har till stor del kunnat sammanlänkas till boplat- eller aktivitetsområdet, men i och med att i stort sett inga fynd eller andra lämningar av boplatsskarakter såsom exempelvis stolphål påträffats, uppfylls inte rekvisiteten för vare sig boplat eller boplatssområde. Dessa har därför registrerats i Kulturmiljöregistret som boplatslämning övrig.



Fig. 9. Ett avslag av flinta påträffat i schakt 609. Foto nr: 2025-64-91. Foto: Lina Dahlqvist.



Fig. 10. Del av den nyregistrerade övrig kulturhistoriska lämningen L2025:6058 (stengärdsgård). Mot N. Foto nr: 2025-64-79. Foto: Linda Wigert.



Fig. 11. Den nyregistrerade möjliga fornlämningen L2025:6131 (röjningsröse). Mot Ö. Foto nr: 2025-64-83. Foto: Linda Wigert.

L-nummer	Lämningstyp	Status innan utredning	Status efter utredning
L1997:1764	Fornlämningsliknande lämning	ÖKL	ÖKL
L1997:1765	Tegelindustri	ÖKL	Fornlämning
L1998:8337	Vägmärke	ÖKL	ÖKL
L2024:3109	Hällristning	Fornlämning	Fornlämning
L2024:3110	Hällristning	Fornlämning	Fornlämning
L2025:6055	Hägnad	Ej registrerad	ÖKL
L2025:6131	Röjningsröse	Ej registrerad	Möjlig fornlämning
L2025:6056	Hägnad	Ej registrerad	ÖKL
L2025:6057	Hägnad	Ej registrerad	ÖKL
L2025:6058	Hägnad	Ej registrerad	ÖKL
L2025:6149	Härd	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning
L2025:6151	Boplatslämning övrig	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning
L2025:6152	Boplatslämning övrig	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning
L2025:6153	Boplatslämning övrig	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning
L2025:6155	Härd	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning

Tabell 1. Sammanfattad tabell över de berörda lämningarna inom ärendet för den arkeologiska utredningen. ÖKL = övrig kulturhistorisk lämning.

Ett par av härdarna ligger med ett avstånd om mer än 20 meter från övriga påträffade anläggningar, och har därmed registrerats som egna lämningar.

Förutom de potentiella förhistoriska lämningarna påträffades fyra övriga kulturhistoriska lämningar bestående av stengårdsgårdar och en möjlig fornlämning bestående av ett röjningsröse (fig. 9 och 10).

Av de redan registrerade lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet, som inom ramen för utredningen inventerades, kommer dess lämningsinformation uppdateras och i tre fall kommer även lämningsstatusen ändras.


Se sammanfattning av berörda lämningar inom ärendet nedan. För detaljerade lämningsbeskrivningar, se bilaga 4.

TOLKNINGSFÖRSLAG

I de södra delarna av utredningsområdet förekom ett tunt lerlager mellan matjorden och den sandiga och grusiga undergrunden. Den sjö eller våtmark som skapades här efter att havsnivån sjönk kan vara en

förklaring till detta lerlager. Utredningsområdet och de öppnade schakten är placerade precis vid den västra delen av sjön/våtmarken och öster om detta finns ett stort sammanhängande område med undergrund bestående av lera. Då lera innehåller mycket finkorniga partiklar, kan dessa förflyttas långa sträckor av vatten. Lerpartiklarna kan eventuellt ha förts med av havsströmmarna från det område med lerig undergrund, och sedan ackumulerats ovanpå den undergrund som består av sand eller grus. Då lagret var relativt tunt, endast någon centimeter tjockt, kanske detta påvisar att havsströmmarna inte hunnit dra med sig så mycket lerpartiklar innan havsnivån sjönk och havsviken förvandlades till en sjö eller våtmark. När det sedan blev en sjö eller våtmark stannade ackumuleringen/förflyttningen av lerpartiklarna av och resultatet blev ett tunt lerlager som det finns rester kvar av under dagens matjordslager. Matjorden inom detta område hade även ett lätt torv-liknande innehåll, vilket också säkerligen härstammar från den äldre sjön eller våtmarken.

Höjdpartierna som är belägna i den norra halvan av utredningsområdet, har ett bra topografiskt läge med en relativt torr och dränerad undergrund bestående av sandigt grus, vilket lämpar sig väl som boplatss-



eller aktivitetsområden under förhistorisk (och historisk) tid. Dessa höjdparter har även legat precis vid strandkanten, både när havet gick in som en havsvik, och sedan vid den äldre sjön eller våtmarken. Även närheten till havet under många olika tidsperioder gör också detta till ett strategiskt och bra boplatssläge.

Det är inom den södra delen av detta område, inom den norra halvan av utredningsområdet (fig. 12), som de tre potentiella härdresterna och rännan med kolfläckar och brända ben framkom. Här påträffades också enstaka mänskligt påverkade flintor, dock inte i någon arkeologisk kontext utan som lösfynd i schakt och matjord. De omkringliggande kulturmiljölämningarna, främst fyndplatser där man funnit exempelvis flintdolk, retuscherat flintspån, flintyx och flintpilspets påvisar också en mänsklig aktivitet i området.

Dessa lämningar och fynd påvisar mänsklig aktivitet i området under förhistorisk tid. Resultatet av den arkeologiska utredningen påvisar också mänsklig aktivitet i området, vilket har resulterat i kulturpåverkade ytor. Men det ringa antalet både fynd och anläggningar, samt anläggningarnas dåliga bevarande, gör dem svårbedömda. Avsaknaden av fynd eller konstruk-

tionsdetaljer av förhistorisk karaktär gör det omöjligt att koppla anläggningarna till forntida aktivitet utan att först ha tillgång till naturvetenskapliga analyser.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland bedömer att de få, spridda och sönderplöjda lämningarna som påträffats inte besitter en tillräckligt hög vetenskaplig potential för att rättfärdiga en arkeologisk förundersökning på platsen. Därför förordar Kulturmiljö Halland inga fler arkeologiska insatser på sträckan.

Dock ska hänsyn tas till de registrerade övriga kulturhistoriska lämningar som finns inom och i direkt närhet till utredningsområdet.

REFERENSER

Nilsson, Lennart (red.) (1971). *Eftraboken 1. Den första boken om Eftra socken i mellersta Halland*. Eftra hembygdsförening, Slöinge, 1971.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431-5321-2025
Eget diarienummer:	2025-199
Uppdragsgivare:	Trafikverket
Utförandetid:	21 oktober–24 oktober 2025
Personal:	Lina Dahlqvist (projektledare) och Linda Wigert, arkeologer på Kulturmiljö Halland och Andreas Gårdemark, maskinist vid Hovgårds Maskin och Lantbruks AB. Jonas Paulsson, arkeolog och metalledeteringsspecialist vid Schulz Paulsson Arkeologi AB.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Läge:	Halland, Falkenbergs kommun, Eftra socken, Ugglarp 2:8 m.fl., L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058, L2025:6131, L2025:6149, L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155. Koordinater X: 355115,17 Y: 6296733,09 (koordinater i sydvästra hörnet)
Undersökt:	875 löpmeter, 1225 m ² .
Dokumentation:	Schakt, anläggningar, lämningar och fynd mättes in med RTK-GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektet <i>Eftra2025199U</i> . Digitala fotografier har fotonummer 2025-64:1-101.
Fynd:	Inga fynd tillvaratogs
Prover:	Inga prover tillvaratogs
Datering:	Odaterad

BILAGOR

Bilaga 1 Anläggningstabell

Landskap: Halland

Kommun: Falkenberg

Socken: Eftra

Fastighet: Ugglarp 2:8 m.fl

Fornlämning: L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058, L2025:6131, L2025:6149, L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155

Arkeologisk utredning 2025

Intrasisld	Subclass	Schakt	Beskrivning
225	Härd	234	Potentiell härdrest eller eldpåverkad yta, okänd form, 1,3 x 0,5 m st. Fyllning av mörkbrun, lätt sotig sand med inslag av träkol. Fortsätter in i schaktväggen mot Ö. Möjligen sentida. Fynd av en bit flinta och en liten bit keramik. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
246	Härd	254	Potentiell härdrest eller eldpåverkad yta (kolfläckar inom ett område), 1,2 x 0,9 m st. Fortsätter in i schaktväggen mot V. Här påträffades två slagna flintor samt ytterligare ett avslag i närheten. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
277	Härd	271	Potentiell härdrest, avlång form, 0,8 x 0,4 m st. Fortsätter in i schaktväggen mot Ö. Framkom tegelkross i fyllningen, så möjligen inget förhistoriskt utan kan vara kopplat till tegelbruket (L1997:1765). Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
346	Grop	356	Grop, oval form, 0,7 x 0,4 m st. Fyllning av mörkbrun humös sand med inslag av lerklumpar och småsten i ytan.
545	Ränna	553	Ränna, avlång form, 1,4 x 1 m st. Fortsätter in i schaktväggarna mot NÖ och SV. Fyllning av mörkbrun, lätt humös sandig lera med inslag av träkol och enstaka brända ben. Framkom recent glas i kanten, möjligen en sentida ränna.
577	Härd	609	Härdrest, okänd form, 1,2 x 0,8 m st. Fortsätter in i schaktväggen mot SÖ. Fyllning av mörkbrunsvart lätt humös lätt sotig sandigt grus inslag av småsten. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
587	Härd	609	Härdrest, oregelbunden form, 1 x 0,7 m st. Fyllning av mörkbrunsvart lätt humös, lätt sotigt sandigt grus inslag av småsten samt enstaka lätt skörbrända stenar och enstaka stenar 0,1-0,15 m st. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
599	Härd	609	Härdrest, oval i form, 0,6 x 0,4 m st. Fyllning av mörkbrun lätt sotig, lätt humös sandigt grus med inslag av småsten. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
650	Härd	642	Härdrest, oval i form, 0,8 x 0,5 m st. Fyllning av mörkbrun/mörkgrå lätt sotigt sandigt grus med inslag av småsten och träkol. Bedöms vara sönderplöjd, endast botten bevarad.
731	Stengårdsgård		Inmätt för registrering i Fornreg.
739	Stengårdsgård		Inmätt för registrering i Fornreg.
749	Stengårdsgård		Inmätt för registrering i Fornreg.
753	Vägmärke		Inmätt för uppdatering i Fornreg.
754	Röse/odlingsröse		Inmätt för uppdatering i Fornreg.
755	Hällristning		Inmätt för uppdatering i Fornreg.
756	Stengårdsgård		Inmätt för registrering i Fornreg.

Bilaga 2 Schakttabell

Landskap: Halland
 Kommun: Falkenberg
 Socken: Eftra
 Fastighet: Ugglarp 2:8 m.fl
 Fornlämning: L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058, L2025:6131, L2025:6149, L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155

Arkeologisk utredning 2025

Intrasisld	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
234	0,4-0,55	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus och mörkgrå sand blandat och rödbruna fläckar (järnutfällningar).	Anl. 225, potentiell hård.
238	0,4-0,5	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus och mörkgrå sand blandat med rödbruna järnutfällningar. Enstaka småsten.	
254	0,35-0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand med rikligt av tegelkross, både synligt i ytan i åkermarken men även nere i matjorden. Även större tegelbrockor förekom i matjorden. Därunder undergrunden bestående av gul, ljus och mörkgrå sand fläckvis med inslag av rödbruna fläckar av järnutfällningar och inslag av enstaka småsten.	Recent störning fanns i södra delen bestående av en grop fylld med lera och rikligt av tegelkross och tegelbrockor. Inmätt som 2T262. Tegelkross och tegelbrockor härstammar troligtvis från tegelbruket strax väster om schaktet.
271	0,25-0,3	0,15-0,2 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand med rikligt av tegelkross. Därunder undergrunden bestående av brun sand med inslag av sten, ca 0,05-0,2 m st och fläckar av ljus sand.	Anl. 277, potentiell hård, troligen kopplat till tegelbruket strax väster om schaktet.
288	0,3-0,35	0,2-0,25 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand med rikligt av tegelkross. Därunder undergrunden bestående av brun sand med inslag av småsten.	Recent störning i norra delen bestående av en grop med lera och tegelkross, tegelbrockor och stora stenar. Inmätt som T292
301	0,4-0,6	Endast påförda massor bestående av mörkbrun svart sotig sandig matjord med stora stenar och tegelkross.	
305	0,3-0,35	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand med inslag av tegelkross. Därunder undergrunden bestående av brun och ljusbrun grusig sand med inslag av mörkbruna fläckar av grusig sand.	
315	0,45	0,35-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun, humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med inslag av mörkgrå sand i små fläckar.	
319	0,4	0,3-0,35 m dj matjord bestående av humös, lerig sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand med inslag av mörkgrå sand i fläckar samt inslag av sandig lera klumpvis.	
323	0,4-0,45	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös, sandig lera. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med fläckar av mörkgrå sand samt inslag av lera/lerig sand klumpvis.	
330	0,45-0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med inslag av mörkgrå fläckar av sand. Enstaka inslag av mörkbrun lera i klumpar.	

Intrasisid	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
334	0,4-0,5	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandigt grus med färgskiftningar i rödbrun och mörkgrå fläckvis. Inslag i undergrunden av sten, ca 0,04-0,2 m st.	Undergrunden var mer sandig mot söder och mer grusig mot norr. I schaktets grusiga partier förekom flinta, ej slagen.
340	0,4-0,5	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandigt grus med mörkgrått och rödbrunt sandigt grus fläckvis i södra halvan av schaktet. Här fanns även inslag av sten, ca 0,03-0,1 m st.	I norra halvan bestod undergrunden av ljus lätt slitig sand med inslag av mörkgråa och rödbruna fläckar av lätt slitig sand.
356	0,45-0,5	0,35-0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandigt grus med inslag av småsten, färgskiftningar fläckvis av mörkgrått och rödbrun.	Anl. 346, grop.
362	0,45-0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandigt grus med inslag av småsten. Färgskiftningar fläckvis av mörkgrå och rödbrun sandigt grus.	
368	0,45	0,35-0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand, med färgskiftningar i mörkgrå och orange fläckvis.	
374	0,4-0,5	0,35-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand med färgskiftningar fläckvis av mörkgrå och orange.	Ett dräneringsdike i norra delen täckt med tegel.
380	0,4-0,45	0,25 m dj matjord bestående av mörkbrun humös, lerig sand. Därunder blågrå lera, ca 0,1 m tj. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand, färgskiftningar fläckvis av mörkgrått och orange.	Djupschakt upptaget i norra delen, grävd ner till ca 2 m dj. Under cirka 1 meter tjockt lager av sand (undergrunden) framkom i botten blålera med inslag av snäckskal.
384	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder blågrå lera ca 0,1 m tj. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand.	
388	0,3	0,2-0,25 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand med färgskiftningar fläckvis i mörkgrått och orange.	
394	0,45	OS394. Grävd ner till 0,45 m under marknivå. Mörkbrun humös sandig matjord 0,25 m tj. Därunder ett lerlager 0,05 m tj. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand med färgskiftningar av mörkgrå och orange sand. Ett par dräneringsdiken.	
400	0,35-0,45	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sandigt grus, med färgskiftningar av mörkgrått och orange och inslag av småsten, 0,02-0,12 m st.	En stor sten i norra delen av schaktet, 0,8x0,6 m st.
406	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandigt grus med färgskiftningar i mörkgrått och orange fläckvis med inslag av småsten, 0,02-0,1 m st.	
412	0,35-0,4	0,25 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sandigt grus med inslag av småsten (0,02-0,1 m st) i södra delen vilket sen övergår till ljus sand i norra halvan av schaktet. I hela undergrunden fanns färgskiftningar i mörkgrått och orange fläckvis.	
418	0,4	0,2-0,25 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med mörkgråa fläckar och några enskilda fläckar av orange sand.	
424	0,35	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med mörkgråa fläckar.	
430	0,35-0,4	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med mörkgråa fläckar och ett par enskilda mindre områden av orange något grövre sand med inslag av småsten.	

BILAGA 2

Intrasisid	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
436	0,3-0,35	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus sand med fläckar av mörkgrå sand och partier med inslag av orange sand.	
442	0,3-0,35	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av orangebrun lätt lerig sand med mörkgrå fläckar.	Ett dräneringsdike och några plogspår.
448	0,3-0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sandig lera med mörkgråa fläckar. I norra delen av schaktet fanns rostfärgad sand i hårda klumpar, järnutfällningar.	Enstaka plogspår.
452	0,35	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun/orange sand med mörkgråa fläckar.	Ett dräneringsdike och enstaka plogspår.
458	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun och orange sand med mörkgråa fläckar.	
464	0,3-0,35	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun och orange sand med mörkgråa fläckar.	Ett par dräneringsdiken.
470	0,5	0,4-0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder ljusbrun och orange lerig sand med mörkgråa fläckar.	Enstaka plogspår.
474	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun och orange sand med mörkgråa fläckar. En större sten i schaktet.	
480	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusgrå och orange sandig lera i södra halvan av schaktet och i norra delen av schaktet så övergick det till ljusbrun och orange sand. Mörkgråa fläckar i hela schaktet och enstaka småsten.	
486	0,4-0,5	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun och orange sand med enstaka småsten. Järnutfällningar i södra delen.	
492	0,4-0,5	0,3-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun, mörkbrun, rostfärgad och orange sand. Den rostfärgade sanden bestod av hårda klumpar på grund av järnutfällningar. Mörkgråa fläckar i hela schaktet och inslag av sten 0,05-0,2 m st.	
498	0,4	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös lerig sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun brun och orange lera.	
502	0,5	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandig lera. Därunder undergrunden bestående av mörkbrun, ljusgrå och orange lera.	Ett dräneringsdike.
506	0,45-0,5	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandig lera. Därunder undergrunden bestående av mörkbrun, grå lera.	
510	0,45-0,7	0,35-0,5 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Djupast i södra delen av schaktet. Därunder undergrunden bestående av ljus och orange sand med mörkgråa fläckar.	Längst i söder en recent störning fylld med matjord och stora stenar.
514	0,35-0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus och orange sand med mörkgråa fläckar.	Kant på ett dräneringsdike i mitten av schaktet och trolig rotbrand i södra delen.
521	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av ljus och orange sand med mörkgråa fläckar i södra halvan och ljusgrå och orange lera med mörkgråa fläckar i norra halvan.	Ett dräneringsdike i södra delen. Enstaka plogspår.
529	0,4	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandig lera. Därunder ljus, orange och gråblå lera med mörkgråa fläckar.	

Intrasisid	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
553	0,5	0,35-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandig lera. Därunder undergrunden bestående av ljus och orange lera med mörkgråa fläckar. Några mindre fläckar också med ljusbrun sand.	En recent störning i nordöstra delen bestående av en grop fylld med matjord och stora stenar. Inmätt som T559.
571	0,45-0,5	0,35-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös lerig sand. Därunder undergrunden bestående av brun och ljusbrun sandigt grus med enstaka inslag av stenar, 0,1-0,2 m st i södra halvan. Ljusgrå och orange lera med inslag av stenar, 0,1-0,25 m st i norra halvan.	Ett dräneringsdike med sten i.
609	0,35-0,45	0,3-0,35 m dj matjord bestående av brun/mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av brun och ljusbrun sandigt grus med inslag av småsten. Även rostfärgade fläckar förekom utspritt i hela schaktet, järnutfällningar. Även inslag av sten, mellan 0,1-0,8 m st fanns i schaktet.	Anl. 577, 587 och 599, potentiella härdar. Äldre markhorisont med flinta, två mänskligt påverkade.
638	0,4-0,5	0,3-0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös lerig sand. Därunder undergrunden bestående av både brun/mörkbrun/mörkgrå grus och ljusbrun/gul/ljusgrå lera. Inslag av sten, 0,1-0,2 m st.	
642	0,4	0,3-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av brun sandigt grus med inslag av småsten. Bra undergrund och bra topografiskt läge. Flintlager. En härdrest.	Anl. 650, potentiell härd. Äldre markhorisont med flinta.
660	0,45	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder ljusbrun och brun sandigt grus med inslag av småsten och enstaka stenar 0,1-0,2 m st.	Äldre markhorisont med flinta.
667	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös lerig sand/grus. Därunder mörkbrun och brun sandigt grus med inslag av småsten och sten, 0,1-0,7 m st.	Grundvattnet trängde upp i botten av schaktet.
672	0,45-0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandigt grus. Därunder undergrunden bestående av blött mörkbrunt grus med inslag av småsten.	Grundvattnet trängde upp i botten av schaktet.
677	0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandigt grus. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och sten, 0,1 m st.	Enstaka plogspår. Äldre markhorisont med flinta.
689	0,4	0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös grusig sand. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och sten, 0,1 m st.	Äldre markhorisont med flinta.
695	0,3-0,4	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandigt grus. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och sten, 0,1-0,15 m st.	Äldre markhorisont med flinta, enstaka mänskligt påverkade.
705	0,3-0,4	0,25-0,3 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sandigt grus. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och sten, 0,1-0,15 m st.	Äldre markhorisont med flinta.
711	0,2-0,45	0,2-0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös siltig sand. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun lera blandat med brun lera. Stora inslag av påförda massor med recenta inslag av tegel och plast.	Dräneringsrör i norr. Tidigare OS200 (ommätt).
715	0,9	Påförda fyllnadsmassor ner till cirka 0,9 meter under marknivå bestående av rödbrun sand och mörkbrun slitig sand varvat.	Tidigare OS205 (ommätt).
719	0,55-0,6	0,55 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand uppblandat med påförda massor med inslag av tegel. Därunder undergrunden bestående av brun sand uppblandat med ljusare och mörkare sand fläckvis. Enstaka järnutfällningar.	Dränering. Tidigare OS209 (ommätt).
723	0,4-0,55	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand uppblandat med påförda massor med inslag av tegel. Därunder undergrunden bestående av ljusbrun sand uppblandat med rödbruna och mörkbruna fläckar av sand. Fåtal stenar 0,15-0,2 m st. Järnutfällningar.	Tidigare OS215 (ommätt).

BILAGA 2

Intrasisd	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
727	0,4-0,55	0,4-0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av rödbrun och brun sand blandat i södra delen och sen ljus sand uppblandat med fläckar av mörkgrå sand i norra delen (denna del påminde om sjöbottensand). Järnutfällningar.	Tidigare OS221 (ommätt).
761	0,6-0,8	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,1 m dj äldre markhorisont bestående av grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten, mörkbrunt grus med inslag av småsten och ljus sand i fläckar varvat med varandra. Inslag av svallad flinta.	Troligtvis något omrört då det förekom tegel ner till ca 0,5 m dj.
765	0,5-0,55	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,1 m dj äldre markhorisont bestående av mörkbrun grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten uppblandat/varvat med mörkbrun grus med inslag av småsten och enstaka flinta.	Troligtvis något omrört då det förekom tegel ner till ca 0,5 m dj. Stora stenhällar framkom vid schaktning, inga skålgropar kunde identifieras på dessa.
771	0,4-0,6	0,4-0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,1 m dj äldre markhorisont bestående av mörkbrun grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och svallad flinta.	Troligtvis något omrört då det förekom tegel ner till ca 0,5 m dj. Recent störning i norr med ljus sand blandat med matjord.
777	0,4-0,45	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,1 m dj äldre markhorisont bestående av mörkbrun grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och enstaka stenar, 0,15 m st.	Den äldre markhorisonten var inte lika djup i detta schakt. Recent störning i mitten av schaktet. Inmätt som T783.
787	0,5	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,1 m dj äldre markhorisont bestående av mörkbrun grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten och större stenhällar.	Ett avslag av flinta. Förmodligen inslag av påförda massor för att underlätta jordbruket ovanför stenhällarna.
793	0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av brunorange grus med inslag av småsten.	Två avslag och ett spånfragment av flinta (matjorden). Den äldre markhorisonten troligen bortplöjd.
799	0,45	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder 0,05 m dj äldre markhorisont bestående av mörkbrun grusig humös sand med inslag av småsten och flinta, enstaka potentiellt slagen. Därunder undergrunden bestående av brunorange finare grus med inslag av småsten.	
806	0,45	0,35 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder undergrunden bestående av brunorange något finare grus med inslag av småsten och ett par stenhällar.	Den äldre markhorisonten troligen bortplöjd.
812	0,5	0,4 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder brunorange sand med mörkgråa fläckar.	Den äldre markhorisonten med flinta samt inslagen av flinta i matjorden tar slut här.
818	0,55-0,6	0,45 m dj matjord bestående av mörkbrun humös sand. Därunder ljus och brunorange sand med mörkgråa fläckar. Enstaka stenar 0,1-0,6 m st.	Den äldre markhorisonten med flinta samt inslagen av flinta i matjorden tar slut här.

Bilaga 3 Lämningstabell

Landskap: Halland

Kommun: Falkenberg

Socken: Eftra

Fastighet: Ugglarp 2:8 m.fl

Fornlämning: L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058, L2025:6131, L2025:6149,
L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155

Arkeologisk utredning 2025

BILAGA 3

Intrasis-ID	Fornlämningsnummer	Lämningstyp	Undertyp	Status innan utredning	Status efter utredning	
-	L1997:1764	Fornlämningsliknande lämning		Övrig kulturhistorisk lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	
-	L1997:1765	Tegelindustri		Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämning	
A753	L1998:8337	Vägmärke	Väghållningssten	Övrig kulturhistorisk lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	
A755	L2024:3109	Hällristning	Skålgrop/älvkvarn	Fornlämning	Fornlämning	
-	L2024:3110	Hällristning	Skålgrop/älvkvarn	Fornlämning	Fornlämning	
A756	L2025:6055	Hägnad	Stengårdsgård	Ej registrerad	Övrig kulturhistorisk lämning	
A754	L2025:6131	Röjningsröse		Ej registrerad	Möjlig fornlämning	
A749	L2025:6056	Hägnad	Stengårdsgård	Ej registrerad	Övrig kulturhistorisk lämning	
A739	L2025:6057	Hägnad	Stengårdsgård	Ej registrerad	Övrig kulturhistorisk lämning	
A731	L2025:6058	Hägnad	Stengårdsgård	Ej registrerad	Övrig kulturhistorisk lämning	
AH225	L2025:6149	Härd	Ensamliggande härd	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning	
AH246 AH277	L2025:6151	Boplatslämning övrig		Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning	
AR545	L2025:6152	Boplatslämning övrig		Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning	
AH577 AH587 AH599	L2025:6153	Boplatslämning övrig		Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning	
AH650	L2025:6155	Härd	Ensamliggande härd	Ej registrerad	Ingen antikvarisk bedömning	

Åtgärder	Övrigt
Uppdaterat datum för fältbesök	Kunde ej återfinnas vid inventering 2025.
Ändrad status till fornlämning, uppdaterad lämningsbeskrivning, uppdaterat datum för fältbesök	Uppdatera vegetation + lämningsgeometrier. Tegelbruket nämns första gången 1804, och är alltså uppfört före 1850, den är varaktigt övergiven och är ett resultat av äldre tiders bruk vilket gör att dess lämningsstatus kan ändras till fornlämning.
Uppdaterad lämningsgeometri, uppdaterad lämningsbeskrivning, uppdaterat datum för fältbesök	A753, stämmer punkten behöver inget mer läggas in, annars bara uppdatera mätstatusen.
Uppdaterad lämningsgeometri och uppdaterat datum för fältbesök	A755 ommätt till exakt position. Endast ändra inmätning och senaste fältbesök. Återfanns vid inventering 2025
Uppdaterat datum för fältbesök	Kunde ej återfinnas vid inventering 2025. Kan vara överväxt.
Ny lämning registrerad i KMR	Stengärdsgård
Ny lämning registrerad i KMR	Möjligt röse eller odlingsröse. Registrerat som röjningsröse.
Ny lämning registrerad i KMR	Stengärdsgård
Ny lämning registrerad i KMR	Stengärdsgård
Ny lämning registrerad i KMR	Stengärdsgård
Ny lämning registrerad i KMR	Ensamliggande härd
Ny lämning registrerad i KMR	Två härdar
Ny lämning registrerad i KMR	Ränna med träkol och brända ben
Ny lämning registrerad i KMR	Tre härdar
Ny lämning registrerad i KMR	Ensamliggande härd

Bilaga 4 Fotolista**Fotonummer: 2025-64:1-101**

Landskap: Halland
 Kommun: Falkenberg
 Socken: Eftra
 Fastighet: Ugglarp 2:8 m.fl
 Fornlämning: L2025:6055, L2025:6056, L2025:6057, L2025:6058, L2025:6131, L2025:6149, L2025:6151, L2025:6152, L2025:6153 och L2025:6155

Arkeologisk utredning 2025

FOTOGRAFER: LD = LINA DAHLQVIST, LW = LINDA WIGERT


Fotonr:	Motiv:	Mot:	Sign:
2025-64-1	Översikt schakt 711.	NÖ	LD
2025-64-2	Översikt schakt 715.	NÖ	LD
2025-64-3	Översikt schakt 719.	NÖ	LD
2025-64-4	Översikt schakt 723.	NÖ	LD
2025-64-5	Översikt schakt 727.	NÖ	LD
2025-64-6	Översikt schakt 234.	NÖ	LD
2025-64-7	Översikt schakt 238.	NÖ	LD
2025-64-8	Översikt schakt 254.	N	LD
2025-64-9	Översikt schakt 271.	N	LD
2025-64-10	Översikt schakt 288.	N	LD
2025-64-11	Översikt schakt 301.	N	LD
2025-64-12	Översikt schakt 305.	N	LD
2025-64-13	Översikt schakt 315.	NV	LD
2025-64-14	Översikt schakt 319.	NV	LD
2025-64-15	Översikt schakt 323.	NV	LD
2025-64-16	Översikt schakt 330.	NV	LD
2025-64-17	Översikt schakt 334.	NV	LD
2025-64-18	Översikt schakt 340.	NV	LD
2025-64-19	Översikt schakt 356.	NV	LD
2025-64-20	Översikt schakt 362.	NV	LD
2025-64-21	Översikt schakt 368.	NV	LD
2025-64-22	Översikt schakt 374.	NV	LD
2025-64-23	Djupschakt i schakt 380.	NV	LD
2025-64-24	Översikt schakt 380.	NV	LD
2025-64-25	Översikt schakt 384.	NV	LD
2025-64-26	Översikt schakt 388.	NV	LD
2025-64-27	Översikt schakt 394.	NV	LD
2025-64-28	Översikt schakt 400.	NV	LD
2025-64-29	Översikt schakt 406.	NV	LD
2025-64-30	Översikt schakt 412.	NV	LD
2025-64-31	Översikt schakt 418.	NV	LD
2025-64-32	Översikt schakt 424.	NV	LD
2025-64-33	Översikt schakt 430.	NV	LD

2025-64-34	Översikt schakt 436.	NV	LD
2025-64-35	Översikt schakt 442.	NV	LD
2025-64-36	Översikt schakt 448.	NV	LD
2025-64-37	Översikt schakt 452.	NV	LD
2025-64-38	Översikt schakt 458.	NV	LD
2025-64-39	Översikt schakt 464.	NV	LD
2025-64-40	Översikt schakt 470.	NV	LD
2025-64-41	Översikt schakt 474.	NV	LD
2025-64-42	Översikt schakt 480.	NV	LD
2025-64-43	Översikt schakt 486.	NV	LD
2025-64-44	Översikt schakt 492.	NV	LD
2025-64-45	Översikt schakt 498.	NV	LD
2025-64-46	Översikt schakt 502.	NV	LD
2025-64-47	Översikt schakt 506.	NV	LD
2025-64-48	Översikt schakt 510.	NV	LD
2025-64-49	Översikt schakt 514.	N	LD
2025-64-50	Översikt schakt 521.	N	LD
2025-64-51	Översikt schakt 529.	NÖ	LD
2025-64-52	Översikt schakt 553.	NÖ	LD
2025-64-53	Översikt schakt 571.	NÖ	LD
2025-64-54	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-55	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-56	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-57	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-58	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-59	Översikt schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-60	Översikt schakt 638.	NÖ	LD
2025-64-61	Översikt schakt 642.	NÖ	LD
2025-64-62	Översikt schakt 660.	NÖ	LD
2025-64-63	Översikt schakt 667.	NÖ	LD
2025-64-64	Översikt schakt 672.	NÖ	LD
2025-64-65	Översikt schakt 677.	NÖ	LD
2025-64-66	Översikt schakt 689.	NÖ	LD
2025-64-67	Översikt schakt 695.	NÖ	LD
2025-64-68	Översikt schakt 705.	NÖ	LD
2025-64-69	Översikt schakt 761.	NÖ	LD
2025-64-70	Översikt schakt 765.	NÖ	LD
2025-64-71	Översikt schakt 771.	NÖ	LD
2025-64-72	Översikt schakt 777.	NÖ	LD
2025-64-73	Översikt schakt 787.	NÖ	LD
2025-64-74	Översikt schakt 793.	NÖ	LD
2025-64-75	Översikt schakt 799.	NÖ	LD
2025-64-76	Översikt schakt 806.	NÖ	LD
2025-64-77	Översikt schakt 812.	NÖ	LD
2025-64-78	Översikt schakt 818.	NÖ	LD
2025-64-79	Översikt över L2025:6058.	N	LW
2025-64-80	Översikt över L1997:1765.	NÖ	LW

BILAGA 4

2025-64-81	Detalj av en av byggnadslämningarna inom L1997:1765.	N	LW
2025-64-82	Översikt av L2025:6056.	NV	LW
2025-64-83	Översikt av L2025:6131.	Ö	LW
2025-64-84	Översikt av L1998:8337.	NÖ	LW
2025-64-85	Två avslag av flinta påträffade i hård 246 i schakt 254.	-	LD
2025-64-86	Översikt hård 277 i schakt 271.	N	LD
2025-64-87	Översikt grop 346 i schakt 356.	NÖ	LD
2025-64-88	Översikt ränna 545 i schakt 553.	NÖ	LD
2025-64-89	Översikt hård 577 i schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-90	Översikt hård 587 i schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-91	Ett avslag av flinta påträffat i schakt 609.	-	LD
2025-64-92	Översikt hård 650 i schakt 642.	NÖ	LD
2025-64-93	Ett avslag av flinta påträffat i schakt 777.	-	LD
2025-64-94	Arbetsbild samt ett avslag av flinta påträffat i schakt 787.	NÖ	LD
2025-64-95	Översikt hård 599 i schakt 609.	NÖ	LD
2025-64-96	Översikt hård 225.	Ö	LD
2025-64-97	Översikt över omkringliggande landskap i norra delarna av utredningsområdet, från schakt 765.	Ö	LD
2025-64-98	Översikt över omkringliggande landskap i södra delarna av utredningsområdet.	N	LD
2025-64-99	Översikt över omkringliggande landskap i mellersta delarna av utredningsområdet, från schakt 609.	Ö	LD
2025-64-100	Översikt över omkringliggande landskap i mellersta delarna av utredningsområdet, från schakt 642.	Ö	LD
2025-64-101	Översikt över omkringliggande landskap i norra delarna av utredningsområdet, från schakt 677.	Ö	LD

Bilaga 5 Översikt över de sju områdena samt närbilder på alla schakt inom dessa sju olika områden



Område 1

L1997:1765

L1997:1764

305

301

288

271

254

238

234

727

723

719


715

711

Lilla Stensjö

Skala 1:1200


0 25 50 100 Meters



Område 2

Skala 1:1500

0 25 50 100 Meters



400

394

388

384

380

374

368

362

356

340


334

330


323

319

315



Område 4



Skala 1:1300

0 25 50 100 Meters



Område 6

L2024:3107

L1998:8337

771

765

761

705

695

689

677


Skala 1:1200


0

25

50

100 Meters





Bilaga 6 Metalldetektering, Jonas Paulsson Schulz Paulsson Arkeologi AB

Metalldetekteringsrapport

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning (steg 2) inom fastigheterna Ugglarp 2:8 m.fl., Eftra socken, Falkenberg kommun, Hallands län

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

En systematisk metalldetektering utfördes av ploglagret. Inom de delar av undersökningsområdet som var möjliga att detektera innan den arkeologiska sökschaktningen hade påbörjats avsöktes ploglagret från ytan med ett 1,5 meter brett sökstråk. De delar som ej var tillgängliga på grund av vegetation eller stubb metalldetekterades efter det att söschakten hade lagts igen. Då detekterades på de igenlagda schakten samt i körspåren mellan dessa. Ingen undersökning utfördes i vägdike, på gårdsplaner och trädgårdar i Ugglarp.

Vid avsökningarna negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Fältarbetet utfördes den 21/10 och 27/10 2025

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Det långsträckta undersökningsområdet löpte över många fastigheter och hade därmed en mycket varierande detekteringssituation. Vissa områden med vegetation eller stubb var inte tillgängliga för avsökning förrän efter söschaktningen och några delar inte alls.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)

Schulz Paulsson Arkeologi AB

Telefon: 0701733223

E-post: sp.arkeologi@gmail.com

BILAGA 6

Fnr	Material	Sakord	Antal	Vikt i g	Längd i mm	Bredd i mm	Anmärkning	Datering	N	E
143	Cu-leg	Mynt	1	3,4			1/6 öre, Karl XII, Sverige. Starkt korroderad.	1716	6298879	355050
144	Cu-leg	Beslag	1	6,8	40	22	Rektangulärt formad plåt med ett nithål i ena hörnet. Korroderad	Efterreformatörisk	6297815	354796



**Hitta våra rapporter och
följ oss på våra sociala medier!**



**KULTURMILJÖ
HALLAND**